

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Budowa składu drewna wraz z dojazdem w oddziale 297a leśnictwa Teleśnica

L.p.	KM [m]	Odległość [m]	Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar		Suma	
			W [m²]	N [m²]	W [m²]	N [m²]	W [m³]	N [m³]		W [m³]	N [m³]	W [m³]	N [m³]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0+000,00	25,00	0,00	0,00	7,30	0,00	182,50	0,00	0	182,5	0	182,50	0,00
2	0+025,00	25,00	7,30	0,00	4,95	0,00	123,75	0,00	0	123,75	0	123,75	0,00
3	0+050,00	25,00	2,60	0,00	3,70	0,00	92,50	0,00	0	92,5	0	92,50	0,00
4	0+075,00	25,00	4,80	0,00	5,25	0,00	131,25	0,00	0,00	131,25	0	131,25	0,00
5	0+100,00	25,00	5,70	0,00	5,50	0,00	137,50	0,00	0	137,5	0	137,50	0,00
6	0+125,00	25,00	5,30	0,00	5,65	0,00	141,25	0,00	0	141,25	0	141,25	0,00
7	0+150,00	25,00	6,00	0,00	6,30	0,00	157,50	0,00	0	157,5	0	157,50	0,00
8	0+175,00	25,00	6,60	0,00	6,80	0,00	170,00	0,00	0	170	0	170,00	0,00
9	0+200,00	25,00	7,00	0,00	4,55	0,50	113,75	12,50	12,5	101,25	0	101,25	0,00
10	0+225,00	25,00	2,10	1,00	11,80	0,70	295,00	17,50	17,5	277,5	0	277,50	0,00
11	0+250,00	25,00	21,50	0,40	17,00	0,20	425,00	5,00	5	420	0	420,00	0,00
12	0+275,00	25,00	12,50	0,00	11,75	0,00	293,75	0,00	0	293,75	0	293,75	0,00
13	0+300,00	25,00	11,00	0,00	8,70	0,05	217,50	1,25	1,25	216,25	0	216,25	0,00
14	0+325,00	25,00	6,40	0,10	4,65	0,40	116,25	10,00	10	106,25	0	106,25	0,00
15	0+350,00	15,00	2,90	0,70	8,90	0,45	133,50	6,75	6,75	126,75	0	126,75	0,00
16	0+365,00	10,00	14,90	0,20	9,30	0,80	93,00	8,00	8	85	0	85,00	0,00
17	0+375,00	25,00	3,70	1,40	4,50	1,05	112,50	26,25	26,25	86,25	0	86,25	0,00
18	0+400,00	25,00	5,30	0,70	8,05	0,35	201,25	8,75	8,75	192,5	0	192,50	0,00
19	0+425,00	25,00	10,80	0,00	10,75	0,00	268,75	0,00	0	268,75	0	268,75	0,00
20	0+450,00	25,00	10,70	0,00	8,05	0,35	201,25	8,75	8,75	192,5	0	192,50	0,00
21	0+475,00	25,00	5,40	0,70	10,95	0,70	273,75	17,50	17,5	256,25	0	256,25	0,00
22	0+500,00	21,00	16,50	0,70	10,65	8,75	223,65	183,75	183,75	39,9	0	39,90	0,00
23	0+521,00	19,00	4,80	16,80	7,00	20,80	133,00	395,20	133	0	262,2	0,00	262,20
24	0+540,00	20,00	9,20	24,80	8,50	21,50	170,00	430,00	170	0	260	0,00	260,00
25	0+560,00	40,00	7,80	18,20	13,65	9,15	546,00	366,00	366	180	0	180,00	0,00
26	0+600,00	25,00	19,50	0,10	12,05	0,05	301,25	1,25	1,25	300	0	300,00	0,00
27	0+625,00	8,00	4,60	0,00	2,30	0,00	18,40	0,00	0	18,4	0	18,40	0,00
28	0+633,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
29													
30													
31													
32													
33													
34	RAZEM						5273,80	1498,45	976,25	4297,55	522,20		

Biuro Inżynierii Drogowej
 Wojciech Radwański
 38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1, p. II
 NIP 6871635288 REGON 180523712