



Płock, 13.02.2023 r.

WIR-I.7011.1.6.2023.MP

Wydział Inwestycji i Remontów

w/m

dotyczy: zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego - prace przygotowawcze”

Ustalenia i wnioski dla przedmiotowego terenu zawarte w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej opracowanej w grudniu 2017 roku przez zespół pracowników firmy AgroTrade z Kielc są wciąż aktualnymi.

W mojej ocenie dla poprawy stateczności skarpy wiślanej w rejonie planowanej inwestycji, a także dla nadania jej dużego prawdopodobieństwa trwałości nowego zagospodarowania istotnymi elementami są:

- 1) zachowanie i dostosowanie nowego zagospodarowania do konstrukcji umacniającej zbocze i koronę skarpy na wysokości dawnego spichlerza (z lokalem gastronomicznym „Słoneczko”),
- 2) kompleksowy remont pozostałości po dawnym spichlerzu (zabezpieczenie i odwodnienie), a najlepiej rozbiórka z właściwym ukształtowaniem i zabezpieczeniem terenu,
- 3) zachowanie i wykorzystanie do późniejszych pomiarów inklinometra nr I-7 oraz wszystkich istniejących reperów geodezyjnych sieci wiekowej,
- 4) wzmocnienie lub wymiana na grunty nośne nasypów niekontrolowanych zalegających w podłożu ciągów spacerowych i platformy widokowej,
- 5) dla strefy przykrawędziowej ciągu nadskarpowego należy wykonać uzupełniające badania geotechniczne pozwalające opracować właściwy projekt zabezpieczenia zbocza,
- 6) w związku z powyższym teren inwestycji powinien obejmować także tą część zbocza skarpy wiślanej niezbędną do umocnienia,
- 7) wszystkie projektowane obiekty zlokalizowane w najbliższym sąsiedztwie zbocza powinny swoją konstrukcją wzmocniać pobliskie zbocze,
- 8) zorganizować taki system odwodnienia powierzchniowego, który uniemożliwi infiltrację w głąb wodom opadowym, a także niekontrolowany spływ po zboczu.

Sławomir Milik
Geolog Miasta

Otrzymują:
1. adresat
2. WKS-I- aa