

Przebudowa dróg w ramach zadania:

"Zagospodarowania poscaleniowego gruntów w obszarze wsi Boratyn,
gmina Chłopice w zakresie projektu dotyczącego scalenia gruntów w
ramach PROW na lata 2014-2020.

Kategoria obiektu budowlanego XXV-drogi, IV-zjazdy - etap II

Aktualizacja Kosztorysu Inwestorskiego - CZĘŚĆ DROGOWA

z dnia 02.06.2025r.

Kosztorys inwestorski				
I.p.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	J.m.	Ilość
1	2	3	4	5
1.1	KNR 2-01-0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	2,80
1.2	KNR 2-01-0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15 cm za pomocą spycharki	m2	14 000,00
1.3	KNNR 1 0202/06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 1km	m3	1 200,00
1.4	KNR 2-31-0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża o odpowiedniej głębokości do wbudowania kolejnych warstw (w ramach robót ziemnych etap II).	m2	11 200,00
1.5	KNR 2-31-0111-03	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 25 cm wykonywane mieszarkami doczepnymi Rm=2,5 Mpa.	m2	11 200,00
1.6	KNR 2-31-0114-01	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	9 800,00
1.7	KNR 2-31-0104-07	Wykonanie obustronnych poboczy gruntowych o szerokości 0,5 . (w ramach robót ziemnych etap II).	m2	2 800,00

