

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0707-02	Wykopy ręczne o głębokości do 1,5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia 0.6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.600	0.600
				RAZEM	0.600
2	KNR 5-10 0709-01	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat.I-III 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
3	KNR 5-10 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg na słupie 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
4	KNR 5-10 1004-02	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie przewód 3x2,5 mm <sup>2</sup> w słupy i wysięgnik 5	m-1 przew m-1 przew	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
5	KNR 5-10 1005-07	Montaż opraw typu LED - 63 W 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
6	KNR 5-10 0114-01	Wciąganie kabla YAKY 4x25 mm <sup>2</sup> 3	m m	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
7	KNR 5-10 1001-04	Montaż zacisków kabl-bezpi. (IZK izolowane) w słupie 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 1	odc. odc.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar . pomiar .	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 2	pomiar . pomiar .	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
11	kalk. własna	Obsługa geodezyjna 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000