

Przedmiar zmieniony - Branża mostowa - Przejazd pieszo rowerowy PPR3 - tom II/2.2

| Nr | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|--------------------|--|----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | M-11.00.00. | 1 Czynności w zakresie - FUNDAMENTOWANIE | | |
| | M-11.01.00. | 1.1 Czynności w zakresie - ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY | | |
| | M-11.01.01 | 1.1.1 Czynności w zakresie - WYKOPY W GRUNCIE NIESPOISTYM/SPOISTYM | | |
| 1 | | Wykonanie wykopu z wywozem gruntu i utylizacją | m ³ | 499,2 |
| | | 15,6x32 | m ³ | 499,2 |
| | | Czynności w zakresie - WYKOPY W GRUNCIE NIESPOISTYM/SPOISTYM | | |
| | M-11.01.04 | 1.1.2 Czynności w zakresie - ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM | | |
| 2 | | Zасыpanie wykopów powyżej poziomu posadowienia przepustu | m ³ | 262,5 |
| | | 499,2-9x26,3 | m ³ | 262,5 |
| | | Czynności w zakresie - ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM | | |
| | | Czynności w zakresie - ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY | | |
| | | Czynności w zakresie - FUNDAMENTOWANIE | | |
| | M-12.00.00. | 2 Czynności w zakresie - ZBROJENIE | | |
| | M-12.01.00. | 2.1 Czynności w zakresie - STAL ZBROJENIOWA | | |
| | M-12.01.01. | 2.1.1 Czynności w zakresie - ZBROJENIE BETONU STALĄ KLASY A-IIIN | | |
| 3 | | Montaż zbrojenia ze stali klasy AIII-N | kg | 20384,47 |
| | | Zbrojenie płyty fundamentowej | | |
| | | ø12mm 582,53 | kg | 582,53 |
| | | ø16mm 8170,69 | kg | 8170,69 |
| | | ø25mm 53,90 | kg | 53,9 |
| | | Zbrojenie płyty zespalającej | | |
| | | ø10mm 668,13 | kg | 668,13 |
| | | ø12mm 4600,15 | kg | 4600,15 |
| | | ø25mm 138,60 | kg | 138,6 |
| | | Zbrojenie płyt przejściowych | | |
| | | ø12mm 2003,21 | kg | 2003,21 |
| | | ø20mm 1863,42 | kg | 1863,42 |
| | | Geometria i zbrojenie wlotu i wylotu | | |
| | | ø10mm 32,48 | kg | 32,48 |
| | | ø12mm 902,95 | kg | 902,95 |
| | | ø16mm 1368,41 | kg | 1368,41 |
| | | Czynności w zakresie - ZBROJENIE BETONU STALĄ KLASY A-IIIN | | |
| | | Czynności w zakresie - STAL ZBROJENIOWA | | |
| | | Czynności w zakresie - ZBROJENIE | | |
| | M-13.00.00. | 3 Czynności w zakresie - BETON | | |

| | | | | |
|----|--------------------|---|----------------|--------|
| | M-13.01.00. | 3.1 Czynności w zakresie - BETON KONSTRUKCYJNY – WYMAGANIA OGÓLNE | | |
| | M-13.01.01. | 3.1.1 Czynności w zakresie - BETON FUNDAMENTÓW | | |
| 4 | | Beton fundamentów klasy C30/37 | m ³ | 73,17 |
| | | 0,45x6x27,1 | m ³ | 73,17 |
| | | Czynności w zakresie - BETON FUNDAMENTÓW | | |
| | M-13.01.03. | 3.1.2 Czynności w zakresie - BETON USTROJU NIOSĄCEGO W DESKOWANIU | | |
| 5 | | Beton segmentów skrajnych przepustu klasy C30/37 | m ³ | 15,36 |
| | | 6,4x1,2x2 | m ³ | 15,36 |
| | | Czynności w zakresie - BETON USTROJU NIOSĄCEGO W DESKOWANIU | | |
| | M-13.01.09. | 3.1.3 Czynności w zakresie - BETON PŁYT PRZEJŚCIOWYCH | | |
| 6 | | Beton płyt przejściowych klasy C30/37 | m ³ | 28,04 |
| | | 4x0,35x(7+6+7,03) | m ³ | 28,04 |
| | | Czynności w zakresie - BETON PŁYT PRZEJŚCIOWYCH | | |
| | M-13.01.10. | 3.1.4 Czynności w zakresie - BETON PŁYTY ZESPALAJĄCEJ | | |
| 7 | | Beton płyty zespalającej klasy C30/37 | m ³ | 44,8 |
| | | 1,75x25,6 | m ³ | 44,8 |
| | | Czynności w zakresie - BETON PŁYTY ZESPALAJĄCEJ | | |
| | | Czynności w zakresie - BETON KONSTRUKCYJNY – WYMAGANIA OGÓLNE | | |
| | M-13.02.00. | 3.2 Czynności w zakresie - BETON NIEKONSTRUKCYJNY | | |
| | M-13.02.01. | 3.2.1 Czynności w zakresie - BETON PODKŁADOWY I OCHRONNY | | |
| 8 | | Beton podkładowy i ochronny klasy C12/15 | m ³ | 93,26 |
| | | 2,5x27,5+(31,3+27,1+31,4)x0,15+25,6x5,5x0,05+(27,9+24+28)x0,05 | m ³ | 93,26 |
| | | Czynności w zakresie - BETON PODKŁADOWY I OCHRONNY | | |
| | | Czynności w zakresie - BETON NIEKONSTRUKCYJNY | | |
| | M-13.03.00. | 3.3 Czynności w zakresie - PREFABRYKATY BETONOWE | | |
| | M-13.03.02. | 3.3.1 Czynności w zakresie - PREFABRYKATY PRZEPUSTÓW | | |
| 9 | | Prefabrykaty przepustu o przekroju wewnętrznym 3,0m x 4,5m z betonu klasy C40/50 | m | 24 |
| | | Czynności w zakresie - PREFABRYKATY PRZEPUSTÓW | | |
| | | Czynności w zakresie - PREFABRYKATY BETONOWE | | |
| | | Czynności w zakresie - BETON | | |
| | M-15.00.00. | 4 Czynności w zakresie - IZOLACJE | | |
| | M-15.01.00. | 4.1 Czynności w zakresie - IZOLACJA CIENKA | | |
| | M-15.01.01. | 4.1.1 Czynności w zakresie - IZOLACJE BITUMICZNE WYKONYWANE NA ZIMNO | | |
| 10 | | Izolacja bitumiczna elementów zasypanych podpór i płyty wew. przepustu i skrzydeł oraz płyt przejściowych | m ² | 234,24 |
| | | 4,35x(7,7+6,7+7,7)+5,1x27,08 | m ² | 234,24 |
| | | Czynności w zakresie - IZOLACJE BITUMICZNE WYKONYWANE NA ZIMNO | | |
| | | Czynności w zakresie - IZOLACJA CIENKA | | |

| | | | | |
|----|--------------------|--|----------------|--------|
| | M-15.02.00. | 4.2 Czynności w zakresie - IZOLACJA GRUBA | | |
| | M-15.02.02. | 4.2.1 Czynności w zakresie - IZOLACJA NATRYSKOWA | | |
| 11 | | Izolacja natryskowa na płycie zespalającej | m ² | 149,21 |
| | | 27,08x5,51 | m ² | 149,21 |
| | | Czynności w zakresie - IZOLACJA NATRYSKOWA | | |
| | M-15.02.03. | 4.2.2 Czynności w zakresie - IZOLACJA BITUMICZNO - LATEKSOWA | | |
| 12 | | Izolacja na odziemnej części podpór przepustu | m ² | 281,63 |
| | | (5,6+4,8)x27,08 | m ² | 281,63 |
| | | Czynności w zakresie - IZOLACJA BITUMICZNO - LATEKSOWA | | |
| | | Czynności w zakresie - IZOLACJA GRUBA | | |
| | M-15.06.00. | 4.3 Czynności w zakresie - ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE BETONU | | |
| | M-15.06.01. | 4.3.1 Czynności w zakresie - POWIERZCHNIOWE ZABEZPIECZENIE BETONU | | |
| 13 | | Powierzchniowe zabezpieczenie elementów betonowych odkrytych | m ² | 262,68 |
| | | 9,7x27,08 | m ² | 262,68 |
| | | Czynności w zakresie - POWIERZCHNIOWE ZABEZPIECZENIE BETONU | | |
| | | Czynności w zakresie - ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE BETONU | | |
| | M-16.00.00. | 4.4 Czynności w zakresie - ODWODNIENIE | | |
| | M-16.01.07. | 4.4.1 Czynności w zakresie - ODWODNIENIE ZASYPKI PRZYCZÓŁKA | | |
| 14 | | Ułożenie geokompozytu drenażowego na tylnej ścianie podpór | m ² | 200,39 |
| | | 3,7x2x27,08 | m ² | 200,39 |
| 15 | | Ułożenie rury drenażowej ø150 wraz z podbudową betonową i obsypką za tylną ścianą obiektu wraz z obrukowaniem wylotu | m | 112 |
| | | 56,0x2 | m | 112 |
| | | Czynności w zakresie - ODWODNIENIE ZASYPKI PRZYCZÓŁKA | | |
| | | Czynności w zakresie - ODWODNIENIE | | |
| | | Czynności w zakresie - IZOLACJE | | |
| | M-20.00.00. | 5 Czynności w zakresie - INNE ROBOTY MOSTOWE | | |
| | M-20.01.00. | 5.1 Czynności w zakresie - INNE ROBOTY MOSTOWE | | |
| | M-20.02.02. | 5.1.1 Obsługa geodezyjna | | |
| 16 | | Obsługa geodezyjna | kpl | 1 |
| | | Obsługa geodezyjna | | |
| | | Czynności w zakresie - INNE ROBOTY MOSTOWE | | |
| | | Czynności w zakresie - INNE ROBOTY MOSTOWE | | |
| | | Razem k.b. | | |
| | | Podatek VAT 23% | | |
| | | Ogółem | | |