



Zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej do montażu					
Oznaczenie	D4	D5	O12	O6	O6
Uwagi	Drzwi zewnętrzne, antywłamaniowe, dwuskrzydłowe (60+110 cm), aluminiowe, otwierane na zewnątrz, wyposażone w samozamykacz, antabę, 2 zamki z dławem antywłamaniowym, dźwięcznie antypaniczne, przeszklone szkłem bezpiecznym o współ. U≤0.7 W/m²K. Kolor jasnoszary	Drzwi balkonowe PVC, oszklenie o współ. U≤0.5 W/m²K, o współ. g≤25%, okucia obwiedniowe. Kolor biały	Okno PCV (OKNOPLAST WINERGETIC PREMIUM), o współ. Ug ≤ 0.5 W/m²K, Uw ≤ 0.76 W/m²K, okucia obwiedniowe. Kolor biały	Okno PCV (OKNOPLAST WINERGETIC PREMIUM), o współ. Ug ≤ 0.5 W/m²K, Uw ≤ 0.76 W/m²K, okucia obwiedniowe. Kolor biały	Okno PCV (OKNOPLAST WINERGETIC PREMIUM), o współ. Ug ≤ 0.5 W/m²K, Uw ≤ 0.76 W/m²K, okucia obwiedniowe. Kolor biały
Schemat (skala 1:100)					
Szerokość otworu (cm)	176	89	125	74	74
Wysokość otworu (cm)	205	206	55	134	134
Ilość sztuk	1	4	2	3	3

Wymiary otworów podano w świetle zewnętrznym, z uwzględnieniem docieplenia ościeża wełną grub. 2 cm.  
Przed wykonaniem oraz montażem stolarki drzwiowej i okiennej należy bezwzględnie sprawdzić ich: wymiary, ilość oraz kierunki otwierania, a także wyposażenie w niezbędne akcesoria - w miejscu przeznaczenia. Montaż stolarki drzwiowej i okiennej wykonać zgodnie z technologią i sztuką budowlaną, a także zaleceniami producenta.  
\*Wymieniono 37 okien na 2 piętrze. U=1.1 W/m²K.



Schemat usytuowania budynku



- 01 - Pawilon "C"
- 02 - Budynek łącznika pomiędzy pawilonem "C" a przychodnią
- 03 - Przychodnia - część zachodnia
- 04 - Przychodnia - część środkowa
- 05 - Przychodnia - część wschodnia

- UWAGI**
- Przedmiotowy rysunek należy rozpatrywać równocześnie ze wszystkimi innymi elementami projektu, w tym szczególności z detalami rozwiązań.**
  - Na rysunkach nie uwzględniono elementów drugorzędnych, np. wiszących kabli, mniejszych anten, wywiewek itd., a także paneli fotowoltaicznych wraz z ich podkonstrukcją i osprzętem.**
  - Położenie kominów zostało określone w sposób przybliżony.**
  - Instalacja odgromowa oraz inne elementy nowoprojektowanych instalacji wg części branżowej projektu.**

Projekt wykonawczy - stan projektowany		
Temat Projektu wykonawczego; adres obiektów budowlanych: Roboty konserwacyjne oraz montaż paneli fotowoltaicznych z włączeniem paneli do istniejącej instalacji elektrycznej w budynku szpitalnym: pawilonie „C” oraz docieplenie ścian zewnętrznych i stropów poddaszy nieużytkowych lub stropodachów budynków wraz z częściową wymianą poszycia elewacji, montażem krat okiennych i innymi robotami towarzyszącymi budynków szpitalnych: pawilonu „C”, budynku - łącznika pomiędzy pawilonem „C” a budynkami przychodni zdrowia oraz budynków przychodni zdrowia		
Wadowice, ul. Karmelicka 5 i 7; działki nr: 101, 102/1, 1000/1, jedn. ewid.: 121809_4, Wadowice - Miasto, obręb ewid.: 0001, Wadowice		
Tytuł rysunku: <b>Pawilon "C"</b> - elewacja zachodnia	Nr rys.: <b>SP-01-04</b>	
Imię i nazwisko projektanta; specjalność, nr upr. bud.: mgr inż. Damian Figura - upr. konstr.-bud. nr SLK/0845/PWOK/05	Podpis:	Skala: <b>1:100</b>
Autor opracowania: mgr inż. Paulina Kawczyńska		Data: <b>08</b>
mgr inż. Mateusz Śladek		<b>2019</b>
mgr inż. Anna Godzic		