



DETAL - ROZWIĄZANIE STREFY COKOŁOWEJ I ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ



<b>A</b>	1. Tynk cienkowarstwowy silikonowy Atlas N-15 o fakturze nakrapianej
	2. Zaprawa klejowa zbrojona siatką z włókna szklanego
	3. Wełna mineralna skalna Isoroc Isotas grub. 20 cm
	4. Zaprawa klejowa
	5. Tynk cementowy
	6. Ściana z cegły pełnej lub innych elementów
	7. Wykończenie wewnętrzne


<b>B</b>	1. Oładzina z płytek klinkierowych układanych na mijankę na zaprawie klejowej z fugą wodoodporną;
	2. Zaprawa klejowa zbrojona siatką z włókna szklanego
	3. Płyty z pianki polistyrenowej (Styrodur 3035 CS BASF) grub. 16 cm klejona na IZOCHAN IZOBUD WK grub. 1,5 mm)
	4. Tynk cementowy
	5. Ściana fundamentowa
	6. Wykończenie wewnętrzne

<b>C</b>	1. Płyty z pianki polistyrenowej (Styrodur 3035 CS BASF) grub. 16 cm klejone na IZOCHAN IZOBUD WK grub. 1,5 mm)
	2. Hydroizolacja - IZOCHAN IZOBUD WM 2K PLUS gr. 4 mm
	3. Środek gruntujący IZOCHAN Dysperbit IZOBUD WL rozcieńczony z wodą 1:1
	4. Tynk cementowy
	5. Ściana fundamentowa
	6. Wykończenie wewnętrzne

UWAGI

- Przedstawione rozwiązania budowlano-materiałowe są propozycją projektanta i stanowią podstawę do wykonania robót dociepleniowych. Niemniej jednak, dopuszcza się stosowanie innych materiałów, pod warunkiem tego, że będą one miały lepsze lub równoważne parametry od przedstawionych w niniejszym opracowaniu.
- Powyższe detale należy rozpatrywać z wszystkimi innymi elementami, a w szczególności z rysunkami elewacji danego budynku bądź jego części, do którego przypisane są dane detale, zgodnie z numeracją.

Schemat usytuowania budynku



- 01 - Pawilon "C"  
02 - Budynek łącznika pomiędzy pawilonem "C" a przychodnią  
03 - Przychodnia - część zachodnia  
04 - Przychodnia - część środkowa  
05 - Przychodnia - część wschodnia

Projekt wykonawczy - stan projektowany		
Temat Projektu wykonawczego; adres obiektów budowlanych: Roboty konserwacyjne oraz montaż paneli fotowoltaicznych z włączeniem paneli do istniejącej instalacji elektrycznej w budynku szpitalnym: pawilonie „C” oraz docieplenie ścian zewnętrznych i stropów poddaszy nieużytkowych lub stropodachów budynków wraz z częściową wymianą poszycia elewacji, montażem krat okiennych i innymi robotami towarzyszącymi budynków szpitalnych: pawilonu „C”, budynku - łącznika pomiędzy pawilonem „C” a budynkami przychodni zdrowia oraz budynków przychodni zdrowia		
Wadowice, ul. Karmelicka 5 i 7; działki nr: 101, 102/1, 1000/1, jedn. ewid.: 121809_4, Wadowice - Miasto, obręb ewid.: 0001, Wadowice		
Tytuł rysunku: <b>Detale 05</b>	Nr rys.: <b>SPD-05</b>	
Imię i nazwisko projektanta; specjalność nr upr. bud.:	Podpis:	Skala: 1:20
mgr inż. Damian Figura - upr. konstr.-bud. nr SLK/0845/PWOK/05		
Autor opracowania:		Data:
mgr inż. Adam Kolorz		08
mgr inż. Mateusz Śladek		2019