

## **Przedmiar robót**

Obiekt	Wymiana stolarki drzwiowej w bursie szkolnej Technikum Leśnego w Warcinie
Rodzaj robót	Roboty remontowe
Branża	Budowlana
Kod CPV	45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Lokalizacja	dz. nr 109/16 obr. Warcino
Inwestor	Technikum Leśne w Warcinie im. Prof. Stanisława Sokołowskiego Warcino ul. Darzbór 18 77-230 Kępice

## Kosztorys

Wymiana stolarki drzwiowej w bursie szkolnej Technikum Leśnego w Warcinie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
<b>Remont korytarza - parter</b>						
1	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie gniazd pod nadproża stalowe	szt.	68		
2	KNR-W 2-02 0132/05	Ułożenie nadproży 2 x dwuteownik 160	m	102		
3	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie nadproży istniejących	m	40,8		
4	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m2	61,2		
5	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	3,427		
6	KNNR-W 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe stalowe pełne 90x205	m2	57,195		
7	KNNR-W 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe stalowe pełne - łazienkowe 90x205	m2	5,535		
8	Kalkulacja indywidualna	Obróbka ościeży	kpl	34		
9	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - ściany	m2	493,28		
10	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - sufit	m2	192,96		
11	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	192,96		
12	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	493,28		
<b>Remont korytarza - 1 piętro</b>						
13	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie gniazd pod nadproża stalowe	szt.	54		
14	KNR-W 2-02 0132/05	Ułożenie nadproży 2 x dwuteownik 160	m	81		
15	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie nadproży istniejących	m	32,4		
16	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m2	48,6		
17	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	2,722		
18	KNNR-W 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe stalowe pełne 90x205	m2	46,125		
19	KNNR-W 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe stalowe pełne - łazienkowe 90x205	m2	3,69		
20	Kalkulacja indywidualna	Obróbka ościeży	kpl	27		
21	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - ściany	m2	308,3		
22	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - sufit	m2	120,6		
23	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	120,6		
24	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	308,3		
<b>Remont korytarza - 2 piętro</b>						
25	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie gniazd pod nadproża stalowe	szt.	54		
26	KNR-W 2-02 0132/05	Ułożenie nadproży 2 x dwuteownik 160	m	81		
27	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie nadproży istniejących	m	32,4		
28	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m2	48,6		
29	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	2,722		
30	KNNR-W 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe stalowe pełne 90x205	m2	46,125		
31	KNNR-W 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe stalowe pełne - łazienkowe 90x205	m2	3,69		

**Kosztorys**

Wymiana stolarki drzwiowej w bursie szkolnej Technikum Leśnego w Warcinie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
32	Kalkulacja indywidualna	Obróbka ościeży	kpl	27		
33	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - ściany	m2	308,3		
34	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - sufit	m2	120,6		
35	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	120,6		
36	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	308,3		
		<b>Remont korytarza - 3 piętro</b>				
37	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie gniazd pod nadproża stalowe	szt.	54		
38	KNR-W 2-02 0132/05	Ułożenie nadproży 2 x dwuteownik 160	m	81		
39	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie nadproży istniejących	m	32,4		
40	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m2	48,6		
41	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	2,722		
42	KNNR-W 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe stalowe pełne 90x205	m2	46,125		
43	KNNR-W 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe stalowe pełne - łazienkowe 90x205	m2	3,69		
44	Kalkulacja indywidualna	Obróbka ościeży	kpl	27		
45	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - ściany	m2	308,3		
46	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - sufit	m2	120,6		
47	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	120,6		
48	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	308,3		
		Razem				
		Podatek VAT 8%				
		<b>Ogółem kosztorys</b>				