

PRZEDMIAR ROBÓT 900-00-000

Objekt: SALA WIEJSKA W SĄDZI
 Lokalizacja: SĄDZIA
 Inwestor:

PRZEDMIAR 900-00-000

Strona 1

22-04-2021

SYKAL-003281

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
I			CPV 45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej		
I	10	KNNR N002-19-02-01-00	Docieplenie ścian przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej nakładanej ręcznie grub 1,5 mm zaprawą ATLAS STOPTER	m ²	496,000
I	20	KNNR N002-10-04-02-00	Akrylowe tynki dekoracyjne ATLAS CERMIT SN grub 2,0 mm na podkładzie ATLAS	m ²	496,000
I	30	KNNR N002-14-01-05-00	Malowanie tynków wewnętrznych 2x farbą emulsyjną bez gruntowania	m ²	187,000
I	40	KNNR N002-14-01-06-00	Malowanie tynków wewnętrznych 3x farbą emulsyjną bez gruntowania	m ²	339,000
I	50	KNNR N002-12-03-02-01	Posadzka z płytek terakotowych 30x30 cm	m ²	145,000
I	60	KNNR N002-12-03-03-00	Cokołiki z kształtek terakotowych	metr	70,000
I	70	KNNR N002-11-04-04-00	Skrzydło drzwiowe zewnętrzne pełne	m ²	10,000
I	80	KNNR N002-11-04-02-00	Ościeżnica drewniana zwykła	m ²	10,000
I	90	KNNR N002-11-03-01-00	Skrzydło drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykonane pełne malowane ostatecznie	m ²	12,000
I	100	KNNR N002-11-04-01-01	Ościeżnica stalowa FD-7	szt	6,000
I	110	KNNR N001-03-19-01-00	Zasypanie wykopu pionowego szer ponad 2,5-4,5 m głęb 1,5 m w gruncie kategorii I-2	m ³	75,000
I	120	KNNR N002-12-01-01-16	Podkład z betonu żwirowego B-15 na gruncie	m ³	31,000
I	130	KNNR N002-06-04-01-00	Izolacja pozioma podposadzkowa z folii polietylenowej	m ²	155,000
I	140	KNNR 404-04-05-01-00	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m ²	145,000
I	150	KNNR 404-04-05-04-00	Rozebranie legarów drewnianych	metr	145,000
I	190	KNNR N008-04-23-06-00	Demontaż grzejnika z rur ożebrowanych GŻ-2(3) dł 2,5-5,0 m	szt	10,000
I	240	KNNR 930-02-01-03-00	Montaż i ustawienie jednoramiennej latarni solarnej o wysokości słupa ponad 8 m do 12 m	szt	2,000
2			CPV 45311000-0: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych		
2	10	KNNR N005-03-02-04-00	Puszka instalacyjna p.t. ø do 80 z 2-ma wylotami	szt	30,000
2	20	KNNR N005-03-08-01-01	Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 10A/2,5 PT-130PF końcowe	szt	15,000
2	30	KNNR N005-05-03-03-00	Montaż w suficie podwieszonym oprawy świetlówkowej OS-418	szt	25,000
3			CPV 45212000-6: Roboty budowlane w zakresie budowy wycoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych		
3	10	KNNR N006-04-03-03-00	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm ława betonowa B-7,5 na podsypce cementowo-piaskowej	metr	60,000
3	20	KNNR N006-05-02-03-01	Chodnik z kostki brukowej kolorowej betonowe grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	m ²	30,000
3	30	KNNR N006-05-02-03-00	Chodnik z kostki brukowej szarej betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	m ²	20,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
4			CPV 45212000-6: Roboty budowlane w zakresie budowy wypożyczonych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych		
4	10	KNNR N003-03-02-02-01	Uzupełnienie i zamurowanie ścian cegłą pełną kl 150 na zaprawie cementowej	m ³	3,000
4	30	KNNR N001-02-14-03-20	Zасыpanie wykopu spycharką 150 KM z zagęszczeniem zagęszczarkami warstwami grub 40 cm w gruncie kategorii 1-2	m ³	10,000
4	40	KNNR N004-04-18-04-12	Grzejnik 1-plytowy PURMO typ C11-900/2300	szt	10,000
5			CPV 45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych		
5	60	KNNR N007-07-02-02-00	Sufity podwieszane z rastrami o wym 600x600 mm	m ²	10,000
5	70	KNR 202-00-01-01-00	Montaż gotowych rynien półokrągłych z blachy OC ø 100	metr	60,000