

PRZEDMIAR ROBÓT 779-10-000

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Nazwa robót: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
PRZEBUDOWY I NADBUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W
MIEJSCOWŚCI NIEDŹWIADY, GMINA SZUBIN
CZĘŚĆ MIESZKALNA

Lokalizacja: Niedźwiady, gm. Szubin Działka nr 96, obręb Niedźwiady 0017, jedn.
ewid. Szubin – obręb wiejski

Inwestor: Gmina Szubin 89-200 Szubin, ul. Kcyńska 12

Przedmiar sporządził:

SPIS DZIAŁÓW

PRZEDMIAR ROBÓT 779-10-000

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Nazwa robót: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
PRZEBUDOWY I NADBUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W
MIEJSCOWŚCI NIEDŹWIADY, GMINA SZUBIN
CZĘŚĆ MIESZKALNA

Lokalizacja: Niedźwiady, gm. Szubin Działka nr 96, obręb Niedźwiady 0017, jedn.
ewid. Szubin – obręb wiejski

Zamawiający: Gmina Szubin 89-200 Szubin, ul. Kcyńska 12

PRZEDMIAR 779-10-000

Strona 1

SYKAL-NET

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U
-------	-----------------------

- | | |
|---|--|
| 4 | CPV 45311000-0: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Mieszkanie |
| 5 | CPV 45312100-8: Roboty różne |
-

PRZEDMIAR ROBÓT 779-10-000

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Nazwa robót: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
PRZEBUDOWY I NADBUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W
MIEJSCOWŚCI NIEDŹWIADY, GMINA SZUBIN
CZĘŚĆ MIESZKALNA

Lokalizacja: Niedźwiady, gm. Szubin Działka nr 96, obręb Niedźwiady 0017, jedn.
ewid. Szubin – obręb wiejski

Inwestor: Gmina Szubin 89-200 Szubin, ul. Kcyńska 12

PRZEDMIAR 779-10-000

Strona 1

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
4	CPV 45311000-0: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Mieszkanie				
4	10	KNNR	N005-02-05-03-03 Przewód kabelkowy YDY 5x4,0 P.T. w gotowych bruzdach	metr	15,000
4	20	KNNR	N005-12-07-01-00 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	15,000
4	30	KNNR	N005-12-08-01-00 Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	15,000
4	40	KNNR	N005-04-04-01-01 Montaż TM	szt	1,000
4	50	KSNR	S005-04-04-01-10 Wypusty na wyłącznik wt/nt przewod p/t bud mieszkal cegła	szt	12,000
4	60	KSNR	S005-04-04-03-10 Wypusty na gniazda 10A wt/nt przewod p/t bud mieszkal cegła	szt	18,000
4	70	KSNR	S005-03-01-02-05 Linia zasilająca z przewodu YDYt 3x2,5 na cegle	metr	12,000
4	80	KNNR	N005-05-01-02-01 Montaż oprawy TCW060/258	kmpl	4,000
4	90		000-00-00-00-00 Czujka ruchu	szt	7,000
4	100		000-00-00-00-00 Manipulator LCD	szt	1,000
4	110		000-00-00-00-00 Moduł rozszerzenia linii z obudową	szt	1,000
4	120	KNNR	N005-04-06-01-00 Montaż dzwonka	szt	1,000
5	CPV 45312100-8: Roboty różne				
5	10		000-00-00-00-00 pomiary, uruchomienie, szkolenie i dokumentacja powykonawcza	kmpl	1,000