

PRZEDMIAR ROBÓT 779-00-000

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Nazwa robót: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
PRZEBUDOWY I NADBUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W
MIEJSCOWŚCI NIEDŹWIADY, GMINA SZUBIN
CZĘŚĆ ŚWIETLICOWA

Lokalizacja: Niedźwiady, gm. Szubin Działka nr 96, obręb Niedźwiady 0017, jedn.
ewid. Szubin – obręb wiejski

Inwestor: Gmina Szubin 89-200 Szubin, ul. Kcyńska 12

Przedmiar sporządził:

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT 779-00-000

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Nazwa robót: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
PRZEBUDOWY I NADBUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W
MIEJSCOWŚCI NIEDŹWIADY, GMINA SZUBIN
CZĘŚĆ ŚWIETLICOWA

Lokalizacja: Niedźwiady, gm. Szubin Działka nr 96, obręb Niedźwiady 0017, jedn.
ewid. Szubin – obręb wiejski

Zamawiający: Gmina Szubin 89-200 Szubin, ul. Kcyńska 12

PRZEDMIAR 779-00-000

Strona 1

SYKAL-NET

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U
-------	-----------------------

- | | |
|---|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych |
| 2 | CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych |
| 3 | CPV 45314320-0: Instalowanie okablowania komputerowego |
| 4 | CPV 45312100-8: Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych |
| 5 | CPV 45312100-8: Roboty różne |

PRZEDMIAR ROBÓT 779-00-000

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Nazwa robót: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
PRZEBUDOWY I NADBUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W
MIEJSCOWŚCI NIEDŹWIADY, GMINA SZUBIN
CZĘŚĆ ŚWIETLICOWA

Lokalizacja: Niedźwiady, gm. Szubin Działka nr 96, obręb Niedźwiady 0017, jedn.
ewid. Szubin – obręb wiejski

Inwestor: Gmina Szubin 89-200 Szubin, ul. Kcyńska 12

PRZEDMIAR 779-00-000

Strona 1

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych				
1	10	KNNR N005-04-04-01-00	Montaż tablicy RG	szt	1,000
1	20	KNNR N005-04-04-01-00	Montaż T1	szt	1,000
1	30	KNNR N005-04-04-01-00	Montaż T2	szt	1,000
1	60	KNNR N005-02-05-03-09	Przewód kabelkowy YDY 5x10 P.T. w gotowych bruzdach	metr	10,000
1	70	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	10,000
1	80	KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	10,000
2	CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych				
2	10	KNNR N005-05-01-02-01	Montaż oprawy A	kmpl	24,000
2	20	KNNR N005-05-01-02-01	Montaż oprawy B	kmpl	9,000
2	30	KNNR N005-05-01-02-01	Montaż oprawy C	kmpl	45,000
2	40	KNNR N005-05-01-02-01	Montaż oprawy D	kmpl	2,000
2	50	KNNR N005-05-01-02-01	Montaż oprawy E	kmpl	6,000
2	60	KNNR N005-05-01-02-01	Montaż oprawy F	kmpl	7,000
2	61	KNNR N005-05-01-02-01	Montaż oprawy	kmpl	6,000
2	70	KSNR S005-04-05-01-10	Wypusty na wyłącznik wt/nt przewod p/t bud administ cegła	szt	107,000
2	80	KSNR S005-04-05-03-11	Wypusty na gniazdo 10A/Z wt/nt przewod p/t bud admin cegła	szt	89,000
2	90	KSNR S005-04-05-03-11	Wypusty na zasilanie platformy	szt	1,000
3	CPV 45314320-0: Instalowanie okablowania komputerowego				
3	10	KSNR S005-04-05-03-10	Wypusty na gniazdo RJ45	szt	15,000
3	20	KSNR S005-02-03-03-00	Montaż szafa GPD	szt	1,000
4	CPV 45312100-8: Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych				
4	10	000-00-00-00-00	Centrala alarmowa z wyposażeniem	szt	1,000
4	20	000-00-00-00-00	Manipulator LCD	szt	2,000
4	30	000-00-00-00-00	Czujka ruchu	szt	16,000
4	40	000-00-00-00-00	Pilot antynapadowy	szt	1,000
4	50	000-00-00-00-00	Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny	szt	1,000
4	70	000-00-00-00-00	Okablowanie	szt	1,000
5	CPV 45312100-8: Roboty różne				
5	10	000-00-00-00-00	pomiary, uruchomienie, szkolenie i dokumentacja powykonawcza	szt	1,000