

KOSZTORYS OFERTOWY 244-12-100

Inwestor: Gmina Kórnik
62-035 Kórnik
Plac Niepodległości 1

Budowa: Budynek sali wiejskiej
Obiekt: Rozbiórka budynku sali wiejskiej w Szczodrzykowie
Rodzaj robót: Budowlane - rozbiórkowe
Lokalizacja: Szczodrzykowo , gmina Kórnik
Dz.nr ewid.26/8 , obręb Szczodrzykowo , gmina Kórnik

Poziomy cen:

poziom cen robót
poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów
poziom cen sprzętu
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ROBOC	MATERIAL	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	SYKAL OGÓLEM
-------	--------------	-------	----------	----------	--------	----------	------	-----------------

OGÓLEM NETTO
Podatek VAT
OGÓLEM Z PODATKIEM VAT

PRZEDMIAR ROBÓT 244-12-100

Budowa: Budynek sali wiejskiej
 Obiekt: Rozbiórka budynku sali wiejskiej w Szczodrzykowie
 Rodzaj robót: Budowlane - rozbiórkowe
 Lokalizacja: Szczodrzykowo , gmina Kórnik
 Dz.nr ewid.26/8 , obręb Szczodrzykowo , gmina Kórnik

Inwestor: Gmina Kórnik
 62-035 Kórnik
 Plac Niepodległości 1

PRZEDMIAR 244-12-100

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Rozbiórka budynku gospodarczego (wywiezienie i utylizacja gruzu i ziemi w miejscu uzgodnionym z Inwestorem , pozostałe materiały odpadowe utylizacja na wysypisku)					
1.1	Demontaż urządzeń na przyległym placu zabaw wraz z ogrodzeniem (urządzenia/materiały z demontażu należy przekazać Inwestorowi)					
1.1	10	404-00-K.I.	STB 01.	Demontaż urządzeń na placu zabaw wraz z ogrodzeniem	kmpł	1,00000
1.2	Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej					
1.2	10	KNR 401-03-54-03-00	STB 01.	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ² - drzwi na poddasze	szt	1,00000
1.2	20	KNR 401-03-54-04-00	STB 01.	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - drzwi PCV	szt	1,00000
1.2	30	KNR 401-03-54-04-00	STB 01.	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - okna PCV	szt	6,00000
1.2	40	KNR 401-03-54-05-00	STB 01.	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - okna PCV	m ²	5,76000
1.2	50	KNR 401-05-35-08-00	STB 01.	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku - parapety zewnętrzne	m ²	2,11000
1.2	60	KNR 401-08-11-07-00	STB 01.	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych - parapety zewnętrzne	m ²	1,72000
1.2	70	KNR 401-03-54-11-00	STB 01.	Wykucie z muru podokienników drewnianych , stalowych - parapety wewnętrzne	metr	8,60000
1.2	80	401-00-02-K.I.	STB 01.	Koszt najmu kontenera 8 m ³ (łącznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki - materiały odpadowe)	szt	0,50000
1.3	Demontaż ocieplenia ścian zewnętrznych					
1.3	10	KNR 202-26-12-01-60	STB 01.	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi - zerwanie płyt - R=0,2 . Krotność=0,2	m ²	74,24000
1.3	20	401-00-02-K.I.	STB 01.	Koszt najmu kontenera 8 m ³ (łącznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki - materiały odpadowe)	szt	0,92800
1.4	Demontaż pokrycia dachowego i obróbek blacharskich (blachodachówkę po starannym demontażu należy przekazać Inwestorowi)					
1.4	10	KNR 404-05-06-05-00	STB 01.	Rozebranie rynien dachowych z blachy nie nadającej się do użytku	metr	38,32000
1.4	20	KNR 401-05-35-08-00	STB 01.	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m ²	30,57400
1.4	30	KNR 403-11-40-06-00	STB 01.	Demontaż przewodów odgromowych z prętu na dachu stromym	metr	46,54400
1.4	40	KNR 403-11-38-07-00	STB 01.	Demontaż wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym	szt	46,00000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.4	50	KNR 404-05-06-01-00	STB 01.	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku (UWAGA ! blachodachówkę po starannym demontażu należy przekazać Inwestorowi)	m ²	233,60600
1.4	60	KNR 401-04-26-03-00	STB 01.	Rozebranie obicia ścian z desek na wpust	m ²	4,96000
1.4	70	401-00-02-K.I.	STB 01.	Koszt najmu kontenera 8 m3 (łącznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki - materiały odpadowe)	szt	0,26900
1.5 Demontaż warstw sufitu podwieszanego						
1.5	10	KNR 404-04-06-01-00	STB 01.	Rozebranie zasypki stropowej	m ²	175,71800
1.5	20	KNR 401-04-26-04-00	STB 01.	Rozebranie obicia z płyt wiórowo-cementowych	m ²	162,07000
1.5	30	KNR 404-04-06-03-00	STB 01.	Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych	m ²	162,07000
1.5	40	401-00-02-K.I.	STB 01.	Koszt najmu kontenera 8 m3 (łącznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki - materiały odpadowe)	szt	5,32100
1.6 Demontaż drewnianej konstrukcji dachu						
1.6	10	KNR 404-04-03-03-00	STB 01.	Rozebranie ołączenia dachu - łąty i kontrłąty	m ²	233,60600
1.6	20	KNR 404-05-09-02-00	STB 01.	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m ²	233,60600
1.6	30	KNR 404-04-03-02-00	STB 01.	Rozebranie deskowania dachu na styk	m ²	233,60600
1.6	40	KNR 404-04-03-08-00	STB 01.	Rozebranie desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych	metr	62,86400
1.6	50	KNR 404-04-03-02-00	STB 01.	Rozebranie deskowania okapu na styk	m ²	22,12500
1.6	60	KNR 404-04-03-05-00	STB 01.	Rozebranie więźb dachowych krokwiowo-kleszczowych ze słupami	m ²	199,26400
1.6	70	401-00-02-K.I.	STB 01.	Koszt najmu kontenera 8 m3 (łącznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki - materiały odpadowe)	szt	2,63100
1.7 Rozebranie ścian murowanych - przewracanie do środka budynku						
1.7	10	KNR 404-01-05-04-00	STB 01.	Rozebranie ścianek pełnych z cegły grub 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	51,62400
1.7	20	KNR 404-06-01-01-00	STB 01.	Przewracanie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny	m ³	67,45000
1.7	30	KNR 404-11-03-01-00	STB 01.	Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m ³	73,64500
1.7	40	KNR 404-11-03-04-00	STB 01.	Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m ³	73,64500
1.7	50	KNR 404-11-03-05-00	STB 01.	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką - za 9 km . Krotność=9	m ³	73,64500
1.8 Rozebranie warstw posadzkowych (podbeton i podbudowa z gruzu/cegły)						
1.8	10	KNR 404-03-01-02-00	STB 01.	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grub do 10 cm	m ³	14,67200
1.8	30	KNR 404-11-03-01-00	STB 01.	Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą - podbetonu i podbudowy z gruzu/cegły	m ³	44,01500
1.8	40	KNR 404-11-03-04-00	STB 01.	Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m ³	44,01500
1.8	50	KNR 404-11-03-05-00	STB 01.	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką - za 9 km . Krotność=9	m ³	44,01500
1.9 Odkopanie murów fundamentowych i fundamentów (wybranie ziemi do spodu łąw ca' = 1,00*(19,70*10,70))						
1.9	10	KNR 201-02-05-02-00	STB 01.	Roboty ziemne koparko-spycharką w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km	m ³	145,80300

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1.9	20	KNR	201-02-14-04-00	STB 01.	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 3-4 - za 9 km . Krotność=18	m ³ 145,80300
1.10 Rozebranie murów fundamentowych i fundamentów						
1.10	10	KNR	404-01-01-05-00	STB 01.	Rozebranie murów z cegły poniżej terenu na zaprawie cementowej - R=0,9 . Krotność=0,9	m ³ 15,52100
1.10	20	KNR	404-01-01-07-00	STB 01.	Rozebranie murów z bloczków poniżej terenu na zaprawie cementowej - R=0,9 . Krotność=0,9	m ³ 4,59000
1.10	30	KNR	404-03-02-04-00	STB 01.	Rozebranie żelbetowych ław, stóp i fundamentów grub do 70 cm	m ³ 15,53300
1.10	40	KNR	404-11-03-01-00	STB 01.	Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m ³ 35,64400
1.10	50	KNR	404-11-03-04-00	STB 01.	Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m ³ 35,64400
1.10	60	KNR	404-11-03-05-00	STB 01.	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką - za 9 km . Krotność=9	m ³ 35,64400
1.11 Zasypanie wykopu piaskiem z zagęszczeniem mechanicznym						
1.11	10	Materiał		STB 01.	Dostarczenie piasku	m ³ 227,65300
1.11	20	KNR	201-02-17-01-00	STB 01.	Wykopy koparko-spycharką w gruncie kat 1-2 na odkład - zasypanie wykopu dostarczonym piaskiem warstwami grub 30 cm	m ³ 210,79000
1.11	30	KNR	201-02-36-03-00	STB 01.	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami grunt sypki kat 1-3 - piasek	m ³ 210,79000