

Inwestor:  
Zarząd Dróg Powiatowych  
w Bydgoszczy  
ul. Konarskiego 1-3  
85-066 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 18.01.2023

osoba do kontaktu:  
Grzegorz Rybicki  
tel. 52 583 54 63

TEMAT:

## **Remont drogi powiatowej nr 1601 C Kokocko – Czarze – Dąbrowa Chełmińska**

<b>Opracował:</b> Grzegorz Rybicki	<b>Data:</b> 18.01.2023	<b>Podpis:</b>
<b>Sprawdził:</b> Krzysztof Romiński	<b>Data:</b> 18.01.2023	<b>Podpis:</b>

## **Zawartość opracowania**

	str.
Opis techniczny	3
Uzgodnienia	6
Część rysunkowa	7

# **OPIS TECHNICZNY REMONTOWANEGO ODCINKA DROGI**

## **1) Projekt zagospodarowania działki – informacje**

### **1.1 . Zakres opracowania**

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis rodzaju, zakresu i sposobu realizacji robót budowlanych związanych z remontem odcinka drogi powiatowej nr 1601 C Kokocko – Czarże – Dąbrowa Chełmińska (ul. Główna), położonego na działkach nr 59/1 obręb Czemlewo i 440 obręb Dąbrowa Chełmińska, stanowiących własność Powiatu Bydgoskiego.

### **1.2 . Stan istniejący**


Remontowany odcinek drogi powiatowej 1601 C Kokocko – Czarże – Dąbrowa Chełmińska posiada nawierzchnię bitumiczną, ze spękaniami siatkowymi (głównie w śladzie kół). Pobocza gruntowe, w miarę uregulowane.

### **1.3 . Stan projektowany**

Na terenie objętym opracowaniem, projektuje się ułożenie na istniejącej jezdni siatki szklano-węglowej oraz warstwy ścieralnej AC11S o grubości min. 4 cm na odcinku o dług. 650 m.

Niweleta remontowanej jezdni dostosowana zostanie do ukształtowania terenu oraz niwelety istniejącej jezdni drogi powiatowej oraz dróg poprzecznych. Odwodnienie pozostanie bez zmian: powierzchniowe na przyległy grunt, w granicach istniejącego pasa drogowego.

Usytuowanie remontowanego odcinka drogi powiatowej pokazano na *Rys. 1*



Rys.1 Położenie remontowanego odcinka drogi powiatowej nr 1601 C Kokocko – Czarże – Dąbrowa Chełmińska (gm. Dąbrowa Chełmińska, województwo kujawsko-pomorskie)

#### **1.4 . Zestawienie powierzchni w granicach opracowania**

- Szerokość remontowanej jezdni - ca. 5,2 m
- Łączna długość remontowanej jezdni - ca. 650 m
- Powierzchnia wykonywanego remontu - ca. 3508 m<sup>2</sup>

#### **1.5 . Odwodnienie**

Odwodnienie remontowanego odcinka drogi: powierzchniowe na przyległy grunt w granicach istniejącego pasa drogowego

#### **1.6 . Urządzenia obce**

Wykonanie przedmiotowych robót nie spowoduje wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Zmiana grubości nawierzchni jezdni o wartość 4 cm oraz istniejących poboczy nad istniejącymi sieciami nie spowodują istotnych zmian w stosunku do sytuacji istniejącej. Zakres przedmiotowego zadania został uzgodniony z Konserwatorem Zabytków.

Na przedmiotowym odcinku nie ma kolizji z drzewami.

#### **1.7 . Planowany termin wykonania prac budowlanych**

Po uzyskaniu wszystkich dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia prac, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych – nie wcześniej niż drugi kwartał 2023 r.

#### **1.8 . Wykonawstwo robót**

Roboty należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami techniczno – budowlanymi.

# Uzgodnienia

# **Część rysunkowa**