Orange Polska S.A.
Infrastruktura i Serwis Usług
Zarządzanie Zasobami Infrastruktury
i Obsługi Klienta
ul. Żelazna 2, 40-851 Katowice

napowietrzna linia słupowa

Nr uzgodnienia 13624/2022 K-ce dn. 26.04.2022

1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1m od osi istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela Orange Polska.
2. Istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną zabezpieczyć poprzez zastosowanie rur dwudzielnych grubościennych;
3. W strefie projektowanych wykopów infrastrukturę telekomunikacyjną zabezpieczyć przed uszkodzeniem
4. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizacje nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor
5. Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złożonego w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
6. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Uzgodnienie jest ważne przez 12 miesięcy.

Uzgodniła : Aneta Małkowska



LEGENDA

- projektowana jezdnia, nawierzchnia bitumiczna
- projektowane pobocze utwardzone kruszywem
- ścieżka pieszo- rowerowa
- teren zielony
- krawędź jezdni - krawężnik betonowy wyniesiony na 12 cm
- krawędź jezdni - krawężnik betonowy najazdowy, wyniesiony na 6 cm przy jezdni, 4cm przy zjazdach na posesje oraz bez wyniesienia na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów
- obrzeże betonowe
- oś projektowanej jezdni

ul. Cieszyńska 226
44-337 Jastrzębie-Zdrój
tel. 663 381 970, 603 240 620
e-mail: biuro@ml-design.pl
www.ml-design.pl

Nazwa zadania
PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DLA ZADANIA:
"Budowa drogi łączącej ulicę Raciborską z ul. Gajową wraz z modernizacją ul. Gajowej"

Adres obiektu budowlanego:
Rydułtowy ul. Gajowa wraz z łącznikiem do ul. Raciborskiej

Nazwa rysunku	Projekt zagospodarowania terenu - arkusz nr 1
Inwestor	Burmistrz Miasta Rydułtowy ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy
Projektant branża drogowa	mgr inż. Piotr Lilla uprawnienia nr GLK/7845/PWOD/13 w spec. inżynieryjnej drogowej Podpis
branża drogowa	skala opracowania: 03.2022 rok skala rysunku: 1:500 numer rysunku: 1