

„Utwardzenie ulicy Kosmonautów na os. Jachcice w Bydgoszczy (Program BBO)

kosztorys ofertowy

Lp.	Nr spec. Tech.	Opis robót	j.m.	ilość	cena jedn. Netto	wartość netto
1.	D 04.01.01	Wykonanie mechaniczne koryta głęb. 40 cm - z wyprofilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym - grunt do zagospodarowania przez Wykonawcę	m ²	534		
2.	D 04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 10 cm z zagęszczeniem mech.	m ²	20		
3.	D 04.04.04	Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego o frakcji (0-31,5 mm) z recyklingu grub. 25 cm z zagęszczeniem mech.	m ²	534		
4.	D 08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego wtopion. 15x22 cm wraz z ławą betonową i oporem z betonu C12/15 .	m	100		
5.	D 05.03.03	Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt ażurowych grub. 10 cm wypełnionych pospółką o frakcji 2-8 mm i wskaźniku wodoprzepuszczalności k10=20m/dobę układanych na podsypce z pospółki o frakcji 0-8mm o wskaźniku wodoprzepuszczalności k10=8m/dobę oraz wskaźniku różnoziarnistości U>5 gr 4cm	m ²	320		
6.	D.05.03.23	Wykoanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm układanej na podsypce cementowej 1:4	m ²	214		
7.	D 04.04.04	Umocnienie nawierzchni pobocza materiałem z recyklingu z odzysku grub. 15	m ²	20		
8.	D 03.02.02	Regulacja wysokościowa wjazdów kanatowych	szt.	3		
9.	D 03.02.02	regulacja studni teletechnicznych	szt.	2		
10.	D 03.02.02	Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów	szt.	14		
11.		Montaż kostki pamiętkowej (Program BBO)	szt.	1		
Ogółem netto						
Podatek % VAT						
Ogółem brutto						