

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych i o ograniczonej możliwości poruszania się,
w ramach inwestycji "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze
metropolitalnym BiT-City Bydgoszcz"
ADRES INWESTYCJI : Węzeł komunikacyjny Bydgoszcz Leśna
INWESTOR : Miasto Bydgoszcz
ADRES INWESTORA : ul. Jezuicka 1 Bydgoszcz
BRANŻA : Elektryczna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ewa Piotrowicz
DATA OPRACOWANIA : 06.2019

WYKONAWCA :



Data opracowania
06.2019

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Oświetlenie dworzec Bielawy				
1	KNP 18	Demontaż opraw na słupie	szt.		
d.1	0848-04.01	20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
2	KNNR 5	Demontaż kostki chodnikowej	m3		
d.1	0701-03	46	m3	46.000	
				RAZEM	46.000
3	KNNR 5	Ponowne ułożenie kostki	m3		
d.1	0701-03	46	m3	46.000	
				RAZEM	46.000
4	KNNR 5	Ręczne kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m3		
d.1	0701-03	46	m3	46.000	
				RAZEM	46.000
5	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m	m		
d.1	0706-02	Krotność = 2 46	m	46.000	
				RAZEM	46.000
6	KNNR 5	Badanie linii kablowej N.N. - kabel 4-żyłowy	odc.		
d.1	1302-03	5	odc.	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KW	Wprowadzenie kabla słupa oświetleniowego	szt.		
d.1		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNNR 5	Układanie kabli YKY 3x2,5mm2 w rowach kablowych ręcznie	m		
d.1	0707-03	86	m	86.000	
				RAZEM	86.000
9	KNR 5-10	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110 mm w wykopie	m		
d.1	0303-02	46	m	46.000	
				RAZEM	46.000
10	KNP 18	Montaż opraw oświetleniowych pod wiatami	opr.		
d.1	2208-02.02	20	opr.	20.000	
				RAZEM	20.000
11	KNP 18	Montaż opraw oświetleniowych	opr.		
d.1	2208-02.02				

		20	opr.	20.000	
				RAZEM	20.000
12 KNP 18 d.1 2208-02.02		Montaż taśmy LED w gablocie informacyjnej 7.5	opr. opr.	 7.500	
				RAZEM	7.500
13 KNP 18 d.1 2208-02.02		Montaż trafo 24V we wnęce słupowej 5	opr. opr.	 5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kosztorys netto		0.00				0.00%
		Podatek Vat		0.00				0.00%
		Razem brutto		0.00				0.00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót				0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł

