


PROJEKTOWANE PRZEDSZKOLE



OBJAŚNIENIA

- Instalacja C.O.- Zasilanie / rura stalowa ocynkowana zewnętrznie
- Instalacja C.O.- Powrót / rura stalowa ocynkowana zewnętrznie
- Numer pomieszczenia
- Projektowane obciążenie cieplne
- Zawór termostatyczny prosty z ukrytą nastawą wstępną, nastawa z głowicą termostatyczną
- Zawór odcinający powrotny bez wstępnej regulacji, DN15
- Grzejnik płytowy profilowany, kompaktowy, podłączenie jednostronne, boczne
- [Typ / Wysokość / Długość mm, nastawa]

ZAKRES OPRAWOWANIA W BUDYNKU  
PROJEKTOWANE PRZEDSZKOLE

PROJEKTOWANA  
STREFA POŻAROWA ZL II

PROJEKT MA NA CELU WYDZIELENIE 3-ODDZIAŁOWEGO PRZEDSZKOLA POPRZEC ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH, WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZSP NR 13 W KATOWICACH. WYDZIELENIE PRZEDSZKOLA W CZĘŚCI WSCHODNIEJ OBIEKTU, W TZW. 'DOMKACH'.


ZALOŻENIA PROGRAMOWE.

- przedszkole przeznaczone na maksymalnie 60 dzieci
- 3 oddziały przedszkolne, maksymalna liczba dzieci w oddziale: 20 osób (każda sala przedszkolna ma zapewniony dostęp do toalety, liczba misek wc i umywałek jest zapewniona względem 60 osób)
- 2 dodatkowe sale do pracy indywidualnej
- 1 szatnia dla dzieci, odpowiednia do jednoczesnego przebywania 1 grupy = 20 osób
- 1 łazienka ogólnodostępna z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych
- 1 łazienka ogólnodostępna dla personelu
- 1 pomieszczenie socjalne dla pracowników
- 1 pomieszczenie rozładowania i przygotowania posiłków (kuchnia cateringowa, dowóz z części szkolnej, zapewnienie wyłącznie pomieszczenia na rozładunek, czasowe przechowanie etc.)

\* Na prośbę Inwestora oraz Użytkownika zrezygnowano z wydzielania osobnego pomieszczenia administracji i dyrekcji dla przedszkola, gdyż w szkole znajdują się powyższe pomieszczenia, które będą wspólnie użytkowane na cele szkoły i przedszkola.

ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE.

Celem nadrzędnym projektu było zachowanie istniejącego układu budynku (tzw. 'domków') z uwagi na poszanowanie istniejącej tkanki oraz ograniczone możliwości działki. Projektowane przedszkole mieści się w istniejącym obrysie budynku - skrzydło wschodnie, w części zwanej 'domkami'. Celem skomunikowania dwóch 'domków' bez ingerencji w zewnętrzną bryłę, bezpiecznie wydzielono poprzez obudowanie i zamknięcie istniejącą pochylinę wewnętrzną.



LEGENDA DO RYSUNKU	
SYMBOL	ZNACZENIE
SPECJALNOŚĆ WIELOBRANŻOWA	
	ISTNIEJĄCE ŚCIANY
	ISTNIEJĄCA STOLARKA OKIENNA
	ISTNIEJĄCA STOLARKA DRZWIOWA
	ELEMENTY PROJEKTOWANE (nowość elementu w tym zakresie)
	ELEMENTY PROJEKTOWANE (projektowane elementy dot. istniejącego)

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
NUMER POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	METRAŻ POM.
PRZEDSZKOLE		
0.01	WIATROŁAP	4.97 m <sup>2</sup>
0.02	KOMUNIKACJA 1	24.91 m <sup>2</sup>
0.03	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAW.	4.38 m <sup>2</sup>
0.04	POMIESZCZENIE SOCJALNE	5.17 m <sup>2</sup>
0.05	SZATNIA DLA DZIECI	31.43 m <sup>2</sup>
0.06	SALA ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH 1	7.37 m <sup>2</sup>
0.07	SALA ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH 2	7.29 m <sup>2</sup>
0.08	SALA PRZEDSZKOLNA 1	53.23 m <sup>2</sup>
0.09	TOALETA PRZEDSZKOLNA 1	7.06 m <sup>2</sup>
0.10	KOMUNIKACJA 2	15.76 m <sup>2</sup>
0.11	ROZŁADOWANIE POSIŁKÓW	6.97 m <sup>2</sup>
0.12	TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA	2.70 m <sup>2</sup>
0.13	SALA PRZEDSZKOLNA 2	53.33 m <sup>2</sup>
0.14	TOALETA PRZEDSZKOLNA 2	7.06 m <sup>2</sup>
0.15	SALA PRZEDSZKOLNA 3	52.90 m <sup>2</sup>
0.16	TOALETA PRZEDSZKOLNA 3	7.33 m <sup>2</sup>
0.17	KOMUNIKACJA - PRZEJŚCIE	52.89 m <sup>2</sup>
SUMA PRZEDSZKOLE:		344.75 m <sup>2</sup>

**DSW** PROJEKT SP. Z O. O.

adres: ul. Św. Barbary 14/36, 41-516 Chorzów

e-mail: sekretariat@dswwprojekt.pl

telefon: 736 249 068

strona: dswwprojekt.pl

**TEMAT:**

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU CZĘŚCI BUDYNKU ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 13 W KATOWICACH NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA I TERENU DLA DZIECI W RAMACH ZADANIA: „WSPARCIE MŁODZIEŻY NA STANIE” - ROZBUDOWA BUDYNKU DLA DZIECI O PRZEDSZKOLE WRAZ I BUDOWNIA PLACU JAKIEM, INSTALACJAMI I WYKONANIEM TECHNICZNYM PRZETAKU W W KATOWICACH PRZ. ŚL. PRZETAKOWA 7A.

**OBIEKT:**

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 13 [SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51]

UL. PRZETAKOWA 7A, 40-466 KATOWICE

**INWESTOR:**

MIASTO KATOWICE

UL. MŁYŃSKA 4, 40-098 KATOWICE

**ZESPÓŁ PROJEKTOWY:**

projektant: branta sarkisima MGR INŻ. MAŁGORZATA BILECKA upr. nr DOŚ/0161/PWBS/16

opracowanie: branta sarkisima MGR INŻ. WOJCIECH BLAK upr. nr 61/2003

**TEMAT RYSUNKU:**

**INSTALACJA C.O.**

**RZUT PARTERU PRZEDSZKOLE**

STAN PROJEKTOWANY

**FAZA:**

**PROJEKT TECHNICZNY**

**DATA:**

LIPIEC 2022

**SKALA:**

1:100

**NR RYS:**

**5\_02**

**NR STR:**

NR STR.

SPECJALNOŚĆ SANITARNIA