



PROJEKTOWANE PRZEDSZKOLE



SEGMENT B



OBJAŚNIENIA:

- WT2 Ø125 - symbol instalacji, średnica pionu
- instalacja wentylacji nawiewnej N1,N2
- instalacja wentylacji wyciągowej W1,W2
- instalacja wentylacji czerpnej C1,C2
- instalacja wentylacji wyrzutowej WL, WS
- instalacja wentylacji wyrzutowej U1,U2
- zawór wentylacyjny usytuowany w ścianie/pod stropem
- przepustnica okrągła
- wentylator kanałowy
- prostokątny tłumik kanałowy
- grawitacyjny transfer powietrza (drzwi wyposażać w otwory o powierzchni czynnej min. 220cm2)
- nawiewnik okienny 35m³/h

ZAKRES OPRACOWANIA W BUDYNKU
PROJEKTOWANE PRZEDSZKOLE

PROJEKTOWANA
STREFA POŻAROWA ZL II

PROJEKT MA NA CELU WYDZIELENIE 3-ODDZIAŁOWEGO PRZEDSZKOLA POPRZEC ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH, WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZSP NR 13 W KATOWICACH. WYDZIELENIE PRZEDSZKOLA W CZĘŚCI WSCHODNIEJ OBIEKTU, W TZW. 'DOMKACH'.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE.



- przedszkole przeznaczone na maksymalnie 60 dzieci
- 3 oddziały przedszkolne, maksymalna liczba dzieci w oddziale: 20 osób (każda sala przedszkolna ma zapewniony dostęp do toalety, liczba misek wc i umywalk jest zapewniona względem 60 osób)
- 2 dodatkowe sale do pracy indywidualnej
- 1 szatnia dla dzieci, odpowiednia do jednoczesnego przebywania 1 grupy = 20 osób
- 1 łazienka ogólnodostępna z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych
- 1 łazienka ogólnodostępna dla personelu
- 1 pomieszczenie socjalne dla pracowników
- 1 pomieszczenie rozładowania i przygotowania posiłków (kuchnia cateringowa, dowóz z części szkolnej, zapewnienie wyłącznie pomieszczenia na rozładunek, czasowe przechowanie etc.)

* Na prośbę Inwestora oraz Użytkownika zrezygnowano z wydzielania osobnego pomieszczenia administracji i dyrekcji dla przedszkola, gdyż w szkole znajdują się powyższe pomieszczenia, które będą wspólnie użytkowane na cele szkoły i przedszkola.

ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE.

Celem nadrzędnym projektu było zachowanie istniejącego układu budynku (tzw. 'domków') z uwagi na poszanowanie istniejącej tkanki oraz ograniczone możliwości działki. Projektowane przedszkole mieści się w istniejącym obrysie budynku - skrzydło wschodnie, w części zwanej 'domkami'. Celem skomunikowania dwóch 'domków' bez ingerencji w zewnętrzną bryłę, bezpiecznie wydzielono poprzez obudowanie i zamknięcie istniejącą pochylinę wewnętrzną.

SEGMENT A



RZUT PARTERU
- PRZEDSZKOLE

PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA JEST WYDZIELENIE PRZEDSZKOLA W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 13, ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. PRZYJAZNEJ 7A W KATOWICACH.

LEGENDA DO RYSUNKU

SYMBOL	ZNACZENIE
SPECJALNOŚĆ WIELOBRANŻOWA	
	ISTNIEJĄCE ŚCIANY
	ISTNIEJĄCA STOLARKA OKIENNA
	ISTNIEJĄCA STOLARKA DRZWIOWA
	ELEMENTY PROJEKTOWANE (usunięcie elementów w tym: stolarka okienna, stolarka drzwiowa, wyposażenie pomieszczeń)
	ELEMENTY PROJEKTOWANE (projektowane elementy: dokończona konstrukcja, stolarka okienna, stolarka drzwiowa, wyposażenie pomieszczeń)

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NUMER POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	METRAŻ POM.
PRZEDSZKOLE		
0.01	WIATROŁAP	4.97 m²
0.02	KOMUNIKACJA 1	24.91 m²
0.03	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAW.	4.38 m²
0.04	POMIESZCZENIE SOCJALNE	5.17 m²
0.05	SZATNIA DLA DZIECI	31.43 m²
0.06	SALA ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH 1	7.37 m²
0.07	SALA ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH 2	7.29 m²
0.08	SALA PRZEDSZKOLNA 1	53.23 m²
0.09	TOALETA PRZEDSZKOLNA 1	7.06 m²
0.10	KOMUNIKACJA 2	15.76 m²
0.11	ROZŁADOWANIE POSIŁKÓW	6.97 m²
0.12	TOALETA OGÓLNODESTĘPNA	2.70 m²
0.13	SALA PRZEDSZKOLNA 2	53.33 m²
0.14	TOALETA PRZEDSZKOLNA 2	7.06 m²
0.15	SALA PRZEDSZKOLNA 3	52.90 m²
0.16	TOALETA PRZEDSZKOLNA 3	7.33 m²
0.17	KOMUNIKACJA - PRZEJŚCIE	52.89 m²
SUMA PRZEDSZKOLE:		344.75 m²



DSW PROJEKT SP. Z O. O.

adres: ul. Św. Barbary 14/36, 41-516 Chorzów
e-mail: sekretariat@dswwp.pl
telefon: 736 249 068
strona: dswwp.pl

TEMAT RYSUNKU:

**INSTALACJA
WENTYLACJI MECH.
RZUT PARTERU
PRZEDSZKOLE
STAN PROJEKTOWANY**

TEMAT:

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 13 W KATOWICACH NA POTREBY PRZEDSZKOLA I WYKONANIE KORYTARZA W RAMACH ZADANIA „WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH I WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH W OBLĘGU PRACOWNI PROJEKTOWEJ I WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH W OBLĘGU PRACOWNI BUDOWLANEJ”

OBIEKT:

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 13 [SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51]
UL. PRZYJAZNA 7A, 40-466 KATOWICE

INWESTOR:

MASTO KATOWICE
UL. MŁYNISKA 4, 40-098 KATOWICE

FAZA:

PROJEKT TECHNICZNY

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

projektant: branta samloma
sprawdzający: branta samloma
opracowanie: branta samloma

MGR INŻ. MAŁGORZATA BIELECKA
MGR INŻ. WOJCIECH BLAK
MGR INŻ. MICHAŁ BARAN

DATA:

LIPIEC 2022

SKALA:

1:100

NR RYS:

5_03

NR STR:

SPECJALNOŚĆ
SANITARIA