


**schemat idealowy**  
adaptacji części budynku ZSP nr 13 na cele PRZEDSZKOLNE

SEGMENT B

SEGMENT A

ŁĄCZNIK



- projektowana instalacja kan. sanitarnej pod stropem
- projektowana instalacja kan. sanitarnej w ściankach
- projektowana instalacja kan. sanitarnej pod posadzką
- projektowana instalacja wody hydrantowej
- projektowana instalacja wody zimnej
- projektowana instalacja wody ciepłej
- projektowana instalacja wody cyrkulacyjnej
- projektowany pion kanalizacji sanitarnej

rura wielowarstwowa PE-Xb/Al/PEHD -woda zimna  
 rura wielowarstwowa PE-Xb/Al/PEHD -woda ciepła  
 rura wielowarstwowa PE-Xb/Al/PEHD -woda cyrkulacyjna  
 rura stalowa cienkościennej ocynkowana -woda hydrantowa

Um umywalka  
Mu miska ustępowa  
Zlm zlewozmywak  
Um× umywalka niepełnosprawni  
Mu× miska ustępowa niepełnosprawni



**PROJEKTOWANA  
STREFA POŻAROWA ZL II**

#### **ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE.**






- przedszkole przeznaczone na maksymalnie 60 dzieci
- 3 oddziały przedszkolne, maksymalna liczba dzieci w oddziale: 20 osób (każda sala przedszkolna ma zapewniony dostęp do toalety, liczba misek wc i umywalk jest zapewniona względem 60 osób)
- 2 dodatkowe sale do pracy indywidualnej
- 1 szatnia dla dzieci, odpowiadająca do jednoczesnego przebywania 1 grupy = 20 osób
- 1 łazienka ogólnodostępna z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych
- 1 łazienka ogólnodostępna dla personelu
- 1 pomieszczenie socjalne dla pracowników
- 1 pomieszczenie rozdawnicze i przygotowania posiłków (kuchnia kateringowa, dowóz z części szkolnej, zapewnienie wytycznic pomieszczenia na rozładunek, czasowe przechowanie etc.)

**ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE.**

Celem nadrzędnym projektu było zachowanie istniejącego układu budynku (tzw. 'domków') z uwagi na poszanowanie istniejącej tkanki oraz ograniczone możliwości działki. Projektowane przedszkole mieści się w istniejącym obrysie budynku - skrzydło wschodnie, w części zwanej 'domkami'. Celem skomunikowania dwóch 'domków' bez ingerencji w zewnętrzną bryłę, bezpiecznie wydzielono poprzez obudowanie i zamknięcie istniejącego pochyłnie wewnętrzną.




**PRZEDMIOTEM OPRAWOWANIA JEST WYDZIELENIE PRZEDSZKOLA W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 13, ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. PRZYJAZNEJ 7A W KATOWICACH.**

LEGENDA DO RYSUNKU	
SYMBOL	ZNACZENIE
<b>SPECJALNOŚĆ_WIELOBRANŻOWA</b>	
	ISTNIEJĄCE ŚCIANY
	ISTNIEJĄCA STOLARKA OKIENNA
	ISTNIEJĄCA STOLARKA DRZWIOWA
	ELEMENTY PROJEKTOWANE <small>(wykazywane elementy w tym: łazienka, sypialnia, kuchnia, przedpokój, hol, korytarz, balkon, taras, ogród, garaż, poddasze, podpiwniczenie, itp.)</small>
	ELEMENTY PROJEKTOWANE <small>(projektowane elementy dachów i ścian w tym: dach, ściana, balkon, taras, ogród, garaż, poddasze, podpiwniczenie, itp.)</small>

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
NUMER POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	METRAŻ POM.
<b>PRZEDSZKOLE</b>		
<b>0.01</b>	WIATROŁĄP	4.97 m <sup>2</sup>
<b>0.02</b>	KOMUNIKACJA 1	24.91 m <sup>2</sup>
<b>0.03</b>	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAW.	4.38 m <sup>2</sup>
<b>0.04</b>	POMIESZCZENIE SOCJALNE	5.17 m <sup>2</sup>
<b>0.05</b>	SZATNIA DLA DZIECI	31.43 m <sup>2</sup>
<b>0.06</b>	SALA ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH 1	7.37 m <sup>2</sup>
<b>0.07</b>	SALA ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH 2	7.29 m <sup>2</sup>
<b>0.08</b>	SALA PRZEDSZKOLNA 1	53.23 m <sup>2</sup>
<b>0.09</b>	TOALETA PRZEDSZKOLNA 1	7.06 m <sup>2</sup>
<b>0.10</b>	KOMUNIKACJA 2	15.76 m <sup>2</sup>
<b>0.11</b>	ROZŁADOWANIE POŚLİKÓW	6.97 m <sup>2</sup>
<b>0.12</b>	TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA	2.70 m <sup>2</sup>
<b>0.13</b>	SALA PRZEDSZKOLNA 2	53.33 m <sup>2</sup>
<b>0.14</b>	TOALETA PRZEDSZKOLNA 2	7.06 m <sup>2</sup>
<b>0.15</b>	SALA PRZEDSZKOLNA 3	52.90 m <sup>2</sup>
<b>0.16</b>	TOALETA PRZEDSZKOLNA 3	7.33 m <sup>2</sup>
<b>0.17</b>	KOMUNIKACJA - PRZEJŚCIE	52.89 m <sup>2</sup>
<b>SUMA PRZEDSZKOLE:</b>		<b>344.75 m<sup>2</sup></b>

**D S W** PROJEKT SP. Z O. O.  
**adres:** ul. Św. Barbary 14/36, 41-516 Chorzów  
**e-mail:** sekretariat@dswprojekt.pl  
**telefon:** 736 249 068  
**strona:** dswprojekt.pl



**INSTALACJA  
WOD-KAN  
RZUT PARTERU  
PRZEDSZKOLE  
STAN PROJEKTOWANY**

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU CZĘŚCI BUDYNKU ZESPÓŁU SZKOŁNO-PRZEDSZKOLNY NR 13 W KATOWICACH NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA I REMONTU CHOROBY W RAMACH „INICJATYWY MAŁYCH IŚTAŃ” - ROZBUDOWA BUDYNKU PIĘT ZEP NR 13 O PRZEDSZKOLE WRAZ Z BUDOWĄ PLACU Z WYKŁADANIAM I WYKŁADANIAM TECHNICZNYMI PIĘT ZEP NR 13 W KATOWICACH PIĘT PRZETWARTYJĄCY

**OBIEKT:**  
ZESPÓŁ SZKOŁNO-PRZEDSZKOLNY NR 13 [SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51]  
UL. PRZYJAZNA 7A, 40-466 KATOWICE

**FAZA:**  
**PROJEKT TECHNICZNY**

<b>ZESPÓŁ PROJEKTOWY</b>		
<b>projektant</b>	branża sanitarna	N
<b>sprawdzający</b>	branża sanitarna	N
<b>opracowanie</b>	branża sanitarna	N

**DATA:**  
LIPIEC  
2022

2022

Y

NR RYS  
S\_01

---

**SPECJALNOŚĆ  
SANITARNA**