

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

Nazwa inwestycji : Przebudowa ulicy Leśnej w Żuławce  
Adres inwestycji : Żuławka ulica Lesna  
Inwestor : GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI  
Adres inwestora : 83-000 Juszkowo , ul. Zakątek 1  
Branża : Drogowa

Sporządził : Paweł Czajkowski  
Data opracowania : 12.07.2024

KIEROWNIK  
REFERATU INWESTYCJI I REMONTÓW

*Paweł Czajkowski*  
Paweł Czajkowski

Wykonawca

Inwestor

Data oprac.  
12.07.2024

Data zatw.

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa ulicy Leśnej w msc. Żuławka					
1					
1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
d.1		0.177	km	0.177	
				RAZEM	0.177
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1		poz.1*1000*4.5	m <sup>2</sup>	796.500	
				RAZEM	796.500
3	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1		poz.2	m <sup>2</sup>	796.500	
				RAZEM	796.500
4	KNR 2-01 0129-06	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt.ponad 3 m <sup>2</sup> - płyty drogowe 300x150x15 wraz z transportem	m <sup>2</sup>		
d.1		poz.2	m <sup>2</sup>	796.500	
				RAZEM	796.500
5	KNR 2-01 0211-03	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.25 m <sup>3</sup> w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km - wywóz 100% ziemi .	m <sup>3</sup>		
d.1		poz.2*0.2	m <sup>3</sup>	159.300	
				RAZEM	159.300
6	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1		177*2*0.5	m <sup>2</sup>	177.000	
				RAZEM	177.000