


ETAP 1 INWESTYCJI

ETAP 2 INWESTYCJI



MURY PROJEKTOWANE
LUB ZAMUROWANIA

MURY LUB ICH FRAGMENTY
DO WYBURZENIA

ELEMENTY BUDOWLANE
PRZEZNACZONE
DO DEMONTAŻU

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ :

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. UŻYTK.M2
2/1	KLATKA SCHODOWA		22,61
2/2	KOMUNIKACJA		34,51
2/3	SALA ZAJĘĆ		20,37
2/4	SALA ZAJĘĆ		18,41
2/5	KSIEGOWOŚĆ		18,60
2/6	ZAPLECZE SOCJALNE		8,51
2/7	POM.GOSPODARCZE		5,24
2/8	TOALETA		6,14
2/9	BALKON SALI		14,09
2/10	TOALETA		3,93
2/11	KADRY		12,81
2/12	POKÓJ BIUROWY		19,16
2/13	MODELARNIA		28,30
2/14	SALA ZAJĘĆ		25,50
RAZEM POWIERZCHNIA POMIESZCZEŃ			

UWAGA:

1. Instalację SAP na sali spotkań wykonać w 2 etapie inwestycji.

2. W 1 etapie w pętli dozorowej zabudować puszki PIP-1AN dla docelowej rozbudowy pętli dozorowej w etapie 2.

Puszki zabudować pod sufitem podwieszanym.

UWAGA:

1. Przewody instalacji SAP układać w korytach i kanałach kablowych a podejścia do czujek i ROP-ów pod tynkiem.

2. Wszystkie przejścia przewodów przez strop pomiędzy piętrem i poddaszem (strefa pożarowa) wykonać jako EI60.

Zakład Usługowo-Projektowy Bogusław Pancer 45-837 Opole ul. Wspólna 9/203A, tel. 501325847			
TEMAT	Opracowanie projektu zamiennego przebudowy dawnego kasyna oficerskiego w Łambinowicach		
ADRES	48-316 Łambinowice ul. Muzealna 1, dz. nr 592/26, 592/9, 592/32		
INWESTOR	Gmina Łambinowice, 48-316 Łambinowice ul. T. Zawadzkiego 29		
TYTUŁ RYSUNKU	Plan instalacji SAP - rzut piętra		
PROJEKTANT	mgr inż. Bogusław Pancer upr. 70/02/Op spec. elektryczna	PODPIS:	DATA 12.2022
			SKALA 1:100
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Leszek Wyrwa upr. 204/76/Op spec. elektryczna	PODPIS:	rys. nr E22