

# KOSZTORYS OFERTOWY

**Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych  
w obrębie Dominice**

LP	kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. netto	Wartość netto
				jm	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>			<b>ul.Sandaczowa 215 mb szer.4,0m</b>				
			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	45233140-2	01.02.04	Rozbiórka płyt drogowych betonowych z załad. i transp. na plac Zamawiającego (w m.Włoszakowcie)	m <sup>2</sup>	160,0		
2	45233140-2	01.02.04	Rozbiórka ist. krawężnika z załad. i transp. na plac Zamawiającego (w m.Włoszakowcie)	mb	80		
			<b>PODBUDOWA</b>				
3	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta śr. głęb. 25 cm w gruncie kat. III-IV z transportem gruntu na składowisko Wykonawcy lub poza teren budowy	m <sup>2</sup>	905,0		
4	45233140-2	04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 o ciągłym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie grub. 20,0 cm	m <sup>2</sup>	905,0		
			<b>NAWIERZCHNIA</b>				
5	45233140-2	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 o stabilności $\geq 5,5$ kN, grub. 5,0 cm	m <sup>2</sup>	870,0		
			<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
6	45233140-2	03.02.01	Regulacja wysokościowa zaworów wod, studni tp	szt.	7,0		
<b>II</b>			<b>ul.Modrzewiowa 0,31km szer.4,0m</b>				
			<b>PODBUDOWA</b>				
7	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta śr. głęb. 25 cm w gruncie kat. III-IV z transportem gruntu na składowisko Wykonawcy lub poza teren budowy	m <sup>2</sup>	1 305,0		
8	45233140-2	04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 o ciągłym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie grub. 20,0 cm	m <sup>2</sup>	1 305,0		
			<b>NAWIERZCHNIA</b>				
9	45233140-2	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 o stabilności $\geq 5,5$ kN, grub. 5,0 cm	m <sup>2</sup>	1 250,0		
			Razem ( netto)		zł		
			Podatek VAT		zł		
			Ogółem ( brutto )		zł		

słownie: \_\_\_\_\_ /00

sporządził: