

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod	
45000000-7	Roboty budowlane
NAZWA INWESTYCJI:	Remont lokalu socjalnego
ADRES INWESTYCJI:	ul. Konopnickiej 1/3 w Stargardzie
NAZWA INWESTORA:	Gmina Miasto Stargard
ADRES INWESTORA:	ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Staragrd
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	
	Tomasz Andrzan, upr.bud. ZAP/0037/OHOK/06
DATA OPRACOWANIA:	01.10.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
01.10.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1 d.1	KNR-W 4-01 1002-01	Naprawa średnia pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi)	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		{pokój} 3,80 * 3,50	m2	13,300	
		{wc} 1,30 * 0,60	m2	0,780	
				RAZEM	14,080
3 d.1	KNR AT-53 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,60 * 1,60	m2	2,560	
				RAZEM	2,560
4 d.1	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		{pokój} (3,80 * 2 + 3,50 * 2) * 2,75	m2	40,150	
		{wc} (1,30 + 0,60) * 2,75	m2	5,225	
				RAZEM	45,375
5 d.1	KNR-W 4-01 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2	szt.		
		{wc} 1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	KNR-W 4-01 0706-05	Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebicjach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach	szt.		
		{wc} 3,00	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
7 d.1	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		{wc} (1,30 + 0,60) * 2,75	m2	5,225	
				RAZEM	5,225
8 d.1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		{pokój} 3,80 * 3,50	m2	13,300	
		{wc} 1,30 * 0,60	m2	0,780	
				RAZEM	14,080
9 d.1	KNR 0-19 0931-06 analogia	Wymiana drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego	m2		
		0,80 * 2,00	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
10 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		{pokój} (3,80 * 2 + 3,50 * 2) * 2,75	m2	40,150	
				RAZEM	40,150
11 d.1	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
		{wc} (1,30 + 0,60) * 2,75	m2	5,225	
				RAZEM	5,225
12 d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.8	m2	14,080	
				RAZEM	14,080

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNR-W 4-01 0819-03	Przybicie do podłóg płyt twardych	m2		
		poz.2	m2	14,080	
				RAZEM	14,080
14 d.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		poz.2	m2	14,080	
				RAZEM	14,080
15 d.1	KNP 02 1508-02.03	Regulacja okien zespolonych trzyskrzydłowych	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		ROBOTY SANITARNE			
16 d.2	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.2	KNR-W 4-02 0120-01 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		1,50	m	1,500	
				RAZEM	1,500
18 d.2	KNR-W 4-02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		1,00	msc.	1,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość 0,50	m m	0,500	
		ilość podejść		RAZEM	1,000
		łączna długość		RAZEM	0,500
19 d.2	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.2	KNR-W 4-02 0111-07	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym metalowym	szt.		
		poz.19	szt.	1,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość 0,50	m m	0,500	
		ilość podejść		RAZEM	1,000
		łączna długość		RAZEM	0,500
21 d.2	KNR-W 4-02 0128-02	Wymiana zaworu ze złączką do węża o śr. 15-20 mm	szt.		
		poz.19	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.2	KNR-W 4-02 0136-01	Wymiana uszczelek w baterii zlewozmywakowej o śr. 15 mm	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.2	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		1,00	msc.	1,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość 1,00	m m	1,000	
		ilość podejść		RAZEM	1,000
		łączna długość		RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.2	KNR-W 4- 02 0213-01	Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000