

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod	
45000000-7	Roboty budowlane
NAZWA INWESTYCJI:	Remont lokalu socjalnego
ADRES INWESTYCJI:	ul. Wojska Polskiego 96/4 w Stargardzie
NAZWA INWESTORA:	Gmina Miasto Stargard
ADRES INWESTORA:	ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Staragrd
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	
	Tomasz Andrzan, upr.bud. ZAP/0037/OHOK/06
DATA OPRACOWANIA:	14.10.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
14.10.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1 d.1	KNR-W 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m3		
		0,60 * 0,80 * 2	m3	0,960	
				RAZEM	0,960
2 d.1	KNR-W 4-01 0310-04	Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR-W 4-01 0706-05	Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m3		
		poz.1	m3	0,960	
				RAZEM	0,960
5 d.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		{kuchnia} 2,80 * 2,75	m2	7,700	
		{WC} 1,50 * 0,80	m2	1,200	
				RAZEM	8,900
6 d.1	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		
		1,10 + 1,25	m	2,350	
				RAZEM	2,350
7 d.1	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2	m2		
		1,00 * 1,60 + 1,15 * 1,80	m2	3,670	
				RAZEM	3,670
8 d.1	KNR-W 4-01 0323-01	Obsadzenie podokienników PCV do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9 d.1	KNR 0-19 0931-06 analogia	Wymiana drzwi wejściowych do mieszkania	m2		
		0,90 * 2,00	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
10 d.1	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		{pokój 1} (4,05 * 2 + 3,75 * 2) * 3,00	m2	46,800	
		{kuchnia} (2,80 * 2 + 2,75 * 2) * 3,00	m2	33,300	
		{WC} (1,50 * 2 + 0,80 * 2) * 3,00	m2	13,800	
				RAZEM	93,900
11 d.1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		{kuchnia} 2,80 * 2,75	m2	7,700	
		{WC} 1,50 * 0,80	m2	1,200	
		{pokój 1} 4,05 * 3,75	m2	15,188	
				RAZEM	24,088
12 d.1	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		{WC} (1,50 * 2 + 0,80 * 2) * 2,00	m2	9,200	
		{kuchnia} 1,30 * 1,50	m2	1,950	
				RAZEM	11,150
13 d.1	KNR AT-22 0204-02	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 25x25 cm	m2		
		poz.12	m2	11,150	
				RAZEM	11,150
14 d.1	KNR AT-22 0103-02	Wiercenie otworów o średnicy do 15 mm w okładzinach ceramicznych	szt.		
		3,00	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
15 d.1	KNR-W 4- 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		(poz.11 + poz.10) - poz.12	m2	106,838	
				RAZEM	106,838
16 d.1	KNR-W 4- 01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2		
		{ościeżnice} (2,00 * 2 + 0,80) * 0,20 * 2	m2	1,920	
				RAZEM	1,920
17 d.1	KNR-W 4- 01 1212-40	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych	m		
		{WC} 3,00	m	3,000	
				RAZEM	3,000
18 d.1	KNR-W 4- 01 0819-03	Przybicie do podłóg płyt twardych	m2		
		{kuchnia} 2,80 * 2,75	m2	7,700	
		{WC} 1,50 * 0,80	m2	1,200	
		{pokój 1} 4,05 * 3,75	m2	15,188	
				RAZEM	24,088
19 d.1	KNR AT-27 0202-01	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu	m2		
		{WC} 1,50 * 0,80	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
20 d.1	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2		
		poz.19	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
21 d.1	KNR AT-23 0102-06	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm	m		
		1,50 * 2 + 0,80 * 2 + 2,00 * 4	m	12,600	
				RAZEM	12,600
22 d.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		{kuchnia} 2,80 * 2,75	m2	7,700	
		{WC} 1,50 * 0,80	m2	1,200	
				RAZEM	8,900
23 d.1	KNR-W 2- 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,80 * 2,00 * 2	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
24 d.1	KNR-W 4- 01 0921-16	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		2,00	szt.	2,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
25 d.1	KNR-W 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		ROBOTY SANITARNE			
26 d.2	KNR-W 4-01 0335-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
27 d.2	KNR-W 2-15 0305-03	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		15,50	m	15,500	
				RAZEM	15,500
28 d.2	KNR-W 2-15 0308-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25 mm na ścianach	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.2	KNR-W 2-15 0312-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.2	KNR-W 2-15 0314-09	Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.2	KNR-W 2-15 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal .		
		1,00	lokal .	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.2	KNR-W 4-02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.2	KNR-W 4-02 0111-07	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym metalowym	szt.		
		poz.32	szt.	1,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		0,70	m	0,700	
		ilość podejść		RAZEM	1,000
		łączna długość		RAZEM	0,700
34 d.2	KNR-W 4-02 0128-02	Wymiana zaworu ze złączką do węża o śr. 15-20 mm	szt.		
		poz.32	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.2	KNR-W 4-02 0220-04	Wymiana umywalki porcelanowej bez wsporników z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.2	KNR-W 2-02 1030-01	Szafki kuchenne zlewozmywakowe	m2		
		1,00	m2	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.2	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.2	KNR-W 4-02 0213-01	Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		poz.37	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.2	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
40 d.2	KNR-W 2-15 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
41 d.3	KNR-W 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		8,00	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
42 d.3	KNR-W 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		4,00	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
43 d.3	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		{ściany} 45,00	m	45,000	
				RAZEM	45,000
44 d.3	KNR-W 5-08 0209-02	Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku	m		
		120,00	m	120,000	
				RAZEM	120,000
45 d.3	KNR-W 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		poz.43	m	45,000	
				RAZEM	45,000
46 d.3	KNR-W 5-08 0301-08	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu z cegły - wykonanie ślepych otworów mechanicznie	szt.		
		15,00	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
47 d.3	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę	szt.		
		15,00	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
48 d.3	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.		
		5,00	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
49 d.3	KNR-W 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych pojedynczych	szt.		
		10,00	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50 d.3	KNR-W 5-08 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.3	KNR 0-38 0103-02	Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych na ścianie	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000