

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod	
45000000-7	Roboty budowlane
NAZWA INWESTYCJI:	Remont lokalu socjalnego
ADRES INWESTYCJI:	ul. Wiejska 7/3 w Stargardzie
NAZWA INWESTORA:	Gmina Miasto Stargard
ADRES INWESTORA:	ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Staragrd
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	
	Tomasz Andrzan, upr.bud. ZAP/0037/OHOK/06
DATA OPRACOWANIA:	09.10.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
09.10.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1 d.1	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		
		1,20 * 3 + 0,65 + 1,25 + 0,55	m	6,050	
				RAZEM	6,050
2 d.1	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2	m2		
		1,10 * 1,65 * 3	m2	5,445	
				RAZEM	5,445
3 d.1	KNR 0-19 0929-03	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2	m2		
		0,55 * 0,40	m2	0,220	
		1,15 * 0,55	m2	0,633	
		0,45 * 0,75	m2	0,338	
				RAZEM	1,191
4 d.1	KNR-W 4-01 0323-01	Obsadzenie podokienników PCV do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		6,00	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
5 d.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		5,00	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
6 d.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		{pokój 1} 4,60 * 4,80	m2	22,080	
		{pokój 2} 2,52 * 2,17	m2	5,468	
				RAZEM	27,548
7 d.1	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2		
		{łazienka} 1,15 * 2,22	m2	2,553	
		{kuchnia} 3,75 * 2,53	m2	9,488	
		{ppokój} 1,80 * 1,55	m2	2,790	
		{WC} 2,45 * 0,80	m2	1,960	
				RAZEM	16,791
8 d.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		{pokój 1} (4,60 * 2 + 4,80 * 2) * 2,58	m2	48,504	
		{pokój 2} (2,52 * 2 + 2,17 * 2) * 2,58	m2	24,200	
		{łazienka} (1,15 * 2 + 2,22 * 2) * 2,66	m2	17,928	
		{kuchnia} (3,75 * 2 + 2,53 * 2) * 2,60	m2	32,656	
		{ppokój} (1,80 * 2 + 1,55 * 2) * 2,66	m2	17,822	
		{WC} (2,45 * 2 + 0,80 * 2) * 2,66	m2	17,290	
		ŚCIANY (Suma częściowa)	m2	158,400	
		{pokój 1} 4,60 * 4,80	m2	22,080	
		{pokój 2} 2,52 * 2,17	m2	5,468	
		{łazienka} 1,15 * 2,22	m2	2,553	
		{kuchnia} 3,75 * 2,53	m2	9,488	
		{ppokój} 1,80 * 1,55	m2	2,790	
		{WC} 2,45 * 0,80	m2	1,960	
		SUFITY (Suma częściowa)	m2	44,339	
				RAZEM	202,739

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.8	m2	202,739	
				RAZEM	202,739
10 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.8 ŚCIANY - poz.12	m2	128,125	
				RAZEM	128,125
11 d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.8 SUFITY	m2	44,339	
				RAZEM	44,339
12 d.1	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		{kuchnia} 2,53 * 1,50	m2	3,795	
		{łazienka} (1,15 * 2 + 2,22 * 2) * 2,00	m2	13,480	
		{WC} (2,45 * 2 + 0,80 * 2) * 2,00	m2	13,000	
				RAZEM	30,275
13 d.1	KNR AT-22 0101-04 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 2 mm	m2		
		poz.12	m2	30,275	
				RAZEM	30,275
14 d.1	KNR AT-22 0204-02	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 25x25 cm	m2		
		poz.12	m2	30,275	
				RAZEM	30,275
15 d.1	KNR AT-22 0103-02	Wiercenie otworów o średnicy do 15 mm w okładzinach ceramicznych	szt.		
		6,00	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
16 d.1	KNR AT-22 0105-06	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm	m		
		2,00 * 10	m	20,000	
				RAZEM	20,000
17 d.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		poz.6	m2	27,548	
				RAZEM	27,548
18 d.1	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		poz.7	m2	16,791	
				RAZEM	16,791
19 d.1	KNR AT-23 0101-06 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 2 mm	m2		
		poz.18	m2	16,791	
				RAZEM	16,791
20 d.1	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2		
		poz.18	m2	16,791	
				RAZEM	16,791

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21 d.1	KNR AT-23 0216-06	Cokołiki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		{kuchnia} 3,75 * 2 + 2,53 * 2	m	12,560	
				RAZEM	12,560
22 d.1	KNR AT-23 0102-06	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm	m		
		poz.20 * 1,20	m	20,149	
				RAZEM	20,149
23 d.1	KNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych	m2		
		0,80 * 2,00 * 5	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
24 d.1	KNR-W 2- 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,80 * 2,00 * 5	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
25 d.1	KNR-W 4- 01 0921-16	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		5,00	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
26 d.1	KNR-W 4- 01 1212-40	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych	m		
		2,70	m	2,700	
				RAZEM	2,700
27 d.1	KNR-W 4- 01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
		35,50	m	35,500	
				RAZEM	35,500
2		ROBOTY SANITARNE			
28 d.2	KNR-W 4- 02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.2	KNR-W 4- 02 0111-07	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym metalowym	szt.		
		poz.28	szt.	1,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		0,70	m	0,700	
		ilość podejść		RAZEM	1,000
		łączna długość		RAZEM	0,700
30 d.2	KNR-W 4- 02 0128-02	Wymiana zaworu ze złączką do węża o śr. 15-20 mm	szt.		
		poz.28	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.2	KNR-W 2- 02 1030-01	Szafki kuchenne zlewozmywakowe	m2		
		1,00	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.2	KNR-W 2- 15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.2	KNR-W 4- 02 0213-01	Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1,00	szt.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
34 d.2	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.2	KNR-W 2-15 0314-09	Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.2	KNR-W 4-02 0308-08	Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr. 15-20 mm przy urządzeniach	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.2	KNR-W 2-15 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal		
		1,00	lokal	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.2	KNR-W 4-02 0222-01	Wymiana wanny żeliwnej emaliowanej	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.2	KNR-W 4-02 0132-04	Wymiana baterii wannowej ściiennej lub stojącej	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.2	KNR-W 4-02 0516-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		5,00	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
41 d.2	KNR-W 4-02 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm	szt.		
		10,00	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
42 d.2	KNR-W 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		1,00	urz.	1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.2	KNR-W 2-15 0406-01	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych	urząd.		
		1,00	urząd.	1,000	
		Obmiar dodatkowy:	próba		
		2,00	próba	2,000	
				RAZEM	1,000
				RAZEM	2,000