

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod	
45000000-7	Roboty budowlane
NAZWA INWESTYCJI:	Remont lokalu socjalnego
ADRES INWESTYCJI:	ul. Źródlana 10/3 w Stargardzie
NAZWA INWESTORA:	Gmina Miasto Stargard
ADRES INWESTORA:	ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Staragrd
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	
	Tomasz Andrzan, upr.bud. ZAP/0037/OHOK/06
DATA OPRACOWANIA:	04.10.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
04.10.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
1 d.1	KNR-W 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		10,00	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
2 d.1	KNR-W 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		6,00	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
3 d.1	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		{ściany} 55,00	m	55,000	
				RAZEM	55,000
4 d.1	KNR-W 5-08 0209-02	Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku	m		
		150,00	m	150,000	
				RAZEM	150,000
5 d.1	KNR-W 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		poz.3	m	55,000	
				RAZEM	55,000
6 d.1	KNR-W 5-08 0301-08	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu z cegły - wykonanie ślepych otworów mechanicznie	szt.		
		15,00	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
7 d.1	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę	szt.		
		15,00	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
8 d.1	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.		
		5,00	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
9 d.1	KNR-W 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych pojedynczych	szt.		
		10,00	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
2		ROBOTY BUDOWLANE			
10 d.2	KNR 9-29 0102-04	Rozbiórka przedścianek z paneli przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		{kuchnia} 2,90 * 2,80	m2	8,120	
				RAZEM	8,120
11 d.2	KNR 9-29 0108-01	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		{łazienka} 2,90 * 1,33	m2	3,857	
				RAZEM	3,857
12 d.2	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		{łazienka} (2,90 * 2 + 1,33 * 2) * 2,70	m2	22,842	
		{kuchnia} 2,50 * 1,25	m2	3,125	
				RAZEM	25,967

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2		
		{łazienka} 2,90 * 1,33	m2	3,857	
				RAZEM	3,857
14 d.2	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m3		
		(poz.12 + poz.13) * 0,03	m3	0,895	
				RAZEM	0,895
15 d.2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		{pokój1} 5,00 * 3,80	m2	19,000	
		{korytarz} 3,50 * 1,17	m2	4,095	
		{kuchnia} 2,90 * 1,80	m2	5,220	
				RAZEM	28,315
16 d.2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4,00	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
17 d.2	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych	m		
		1,20 * 2 + 1,85 + 1,50 * 2	m	7,250	
				RAZEM	7,250
18 d.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		{pokój 1} (5,00 * 2 + 3,80 * 2) * 2,80	m2	49,280	
		{pokój 2} (4,25 * 2 + 3,40 * 2) * 2,80	m2	42,840	
		{korytarz} (3,50 * 2 + 1,17 * 2) * 2,80	m2	26,152	
		{łazienka} (2,90 * 2 + 1,33 * 2) * 2,80	m2	23,688	
		{kuchnia} (2,90 * 2 + 1,80 * 2) * 2,80	m2	26,320	
				RAZEM	168,280
19 d.2	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		{pokój 1} 5,00 * 3,80	m2	19,000	
		{pokój 2} 4,25 * 3,40	m2	14,450	
		{korytarz} 3,50 * 1,17	m2	4,095	
		{łazienka} 2,90 * 1,33	m2	3,857	
		{kuchnia} 2,90 * 1,80	m2	5,220	
				RAZEM	46,622
20 d.2	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		{łazienka} (2,90 * 2 + 1,35 * 2) * 2,00	m2	17,000	
				RAZEM	17,000
21 d.2	KNR AT-22 0204-02	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 25x25 cm	m2		
		poz.20	m2	17,000	
				RAZEM	17,000
22 d.2	KNR AT-22 0103-02	Wiercenie otworów o średnicy do 15 mm w okładzinach ceramicznych	szt.		
		7,00	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
23 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.18 - poz.20	m2	151,280	
				RAZEM	151,280
24 d.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.19	m2	46,622	
				RAZEM	46,622
25 d.2	KNR-W 4-01 0323-01	Obsadzenie podokienników do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
26 d.2	KNR-W 4-01 0323-02	Obsadzenie podokienników ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		3,00	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
27 d.2	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych	m2		
		0,80 * 2,00 * 4	m2	6,400	
				RAZEM	6,400
28 d.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,80 * 2,00 * 4	m2	6,400	
				RAZEM	6,400
29 d.2	KNR-W 4-01 0921-16	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		4,00	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
30 d.2	KNR-W 4-01 1112-01	Wymiana szklenia ram okna PCV z zastosowaniem szyb zespolonych - szklenie na uszczelki i listwy szybami o powierzchni do 2 m2	m2		
		0,60 * 1,30	m2	0,780	
				RAZEM	0,780
31 d.2	KNR-W 4-01 0919-20	Wymiana klamek okien	szt.		
		4,00	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
32 d.2	KNP 02 1508-02.02	Regulacja okien z PCV	szt.		
		6,00	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
33 d.2	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie okien z PCV	m2		
		1,20 * 1,50 * 2	m2	3,600	
		1,85 * 1,53	m2	2,831	
		1,50 * 1,55 * 2	m2	4,650	
				RAZEM	11,081
34 d.2	analogia	Montaż nawiewników okiennych	szt		
		2,00	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
35 d.2	KNR 0-19 0931-06 analogia	Wymiana drzwi wejściowych do mieszkania	m2		
		0,90 * 2,00	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
36 d.2	KNR-W 4-01 0819-03	Przybicie do podłóg płyt twardych	m2		
		{pokój 1} 5,00 * 3,80	m2	19,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		{pokój 2} 4,25 * 3,40	m2	14,450	
		{korytarz} 3,50 * 1,17	m2	4,095	
		{łazienka} 2,90 * 1,33	m2	3,857	
		{kuchnia} 2,90 * 1,80	m2	5,220	
				RAZEM	46,622
37 d.2	KNR AT-27 0202-02	Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu	m2		
		{łazienka} 2,90 * 1,33	m2	3,857	
				RAZEM	3,857
38 d.2	KNR AT-27 0502-03	Dodatek za wklejanie taśm uszczelniających na szlam	m		
		2,90 * 2 + 1,33 * 2	m	8,460	
				RAZEM	8,460
39 d.2	KNR AT-23 0206-02	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 25x25 cm	m2		
		poz.37	m2	3,857	
				RAZEM	3,857
40 d.2	KNR AT-23 0102-06	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm	m		
		19,50	m	19,500	
				RAZEM	19,500
41 d.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		poz.36 - poz.39	m2	42,765	
				RAZEM	42,765
42 d.2	KNR-W 4- 01 1002-02	Naprawa średnia pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3		ROBOTY SANITARNE			
43 d.3	KNR-W 2- 02 1030-01	Szafki kuchenne zlewozmywakowe	m2		
		0,80 * 1,00	m2	0,800	
				RAZEM	0,800
44 d.3	KNR-W 4- 02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		poz.45	msc.	1,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		1,00	m	1,000	
		ilość podejść		RAZEM	1,000
		łączna długość		RAZEM	1,000
45 d.3	KNR-W 4- 02 0219-04	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.3	KNR-W 4- 02 0213-01	Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		poz.45	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.3	KNR-W 4- 02 0132-01	Wymiana baterii zlewozmywakowej	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
48 d.3	KNR-W 4-02 0111-07	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czterpalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym metalowym	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		1,60	m	1,600	
		ilość podejść		RAZEM	2,000
		łączna długość		RAZEM	1,600
49 d.3	KNR-W 4-02 0125-01	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15 mm	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
50 d.3	KNR-W 4-02 0110-01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15 mm	msc.		
		2,00	msc.	2,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		10,00	m	10,000	
		ilość odcinków		RAZEM	2,000
		łączna długość		RAZEM	10,000
51 d.3	KNR 0-35 0123-02	Kabiny natryskowe do kąpiei, narożne, kwadratowe, z szybami z płyt polistyrenowych	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
52 d.3	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		poz.51	msc.	1,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		1,00	m	1,000	
		ilość podejść		RAZEM	1,000
		łączna długość		RAZEM	1,000
53 d.3	KNR-W 4-02 0111-01	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czterpalnego, hydrantu lub baterii - połączenie sztywne o śr. 15 mm	szt.		
		poz.51	szt.	1,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		3,00	m	3,000	
		ilość podejść		RAZEM	1,000
		łączna długość		RAZEM	3,000
54 d.3	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
55 d.3	KNR-W 4-02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.3	KNR-W 4-02 0111-07	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czterpalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym metalowym	szt.		
		poz.55	szt.	1,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		0,50	m	0,500	
		ilość podejść		RAZEM	1,000
		łączna długość		RAZEM	0,500
57 d.3	KNR-W 4-02 0128-02	Wymiana zaworu ze złączką do węża o śr. 15-20 mm	szt.		
		poz.56	szt.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
58 d.3	KNR-W 2- 15 0314-09	Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000