

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod	
45000000-7	Roboty budowlane
NAZWA INWESTYCJI:	Remont lokalu socjalnego
ADRES INWESTYCJI:	ul. Wojska Polskiego 106A m.7 w Stargardzie
NAZWA INWESTORA:	Gmina Miasto Stargard
ADRES INWESTORA:	ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Staragrd
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	
	Tomasz Andrzan, upr.bud. ZAP/0037/OHOK/06
DATA OPRACOWANIA:	08.10.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
08.10.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1 d.1	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		
		1,30 * 2 + 1,25	m	3,850	
				RAZEM	3,850
2 d.1	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2	m2		
		1,15 * 1,70 * 2	m2	3,910	
		1,15 * 1,50	m2	1,725	
				RAZEM	5,635
3 d.1	KNR-W 4-01 0323-01	Obsadzenie podokienników z PCV do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		3,00	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
4 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		{pokój 1} (4,65 * 2 + 4,36 * 2) * 2,62	m2	47,212	
		{pokój 2} (3,70 * 2 + 3,30 * 2) * 2,62	m2	36,680	
		{łazienka/kuchnia} (3,50 * 2 + 2,57 * 2) * 2,62	m2	31,807	
		ŚCIANY (Suma częściowa)	m2	115,699	
		{pokój 1} 4,65 * 4,36	m2	20,274	
		{pokój 2} 3,70 * 3,30	m2	12,210	
		{łazienka/kuchnia} 3,50 * 2,57	m2	8,995	
		SUFITY (Suma częściowa)	m2	41,479	
				RAZEM	157,178
5 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.4 ŚCIANY - poz.6	m2	97,489	
				RAZEM	97,489
6 d.1	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m2		
		{łazienka/kuchnia} (3,50 * 2 + 2,57 * 2) * 1,50	m2	18,210	
				RAZEM	18,210
7 d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.4 SUFITY	m2	41,479	
				RAZEM	41,479
8 d.1	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m2		
		{pokój 1} 4,65 * 4,36	m2	20,274	
		{pokój 2} 3,70 * 3,30	m2	12,210	
				RAZEM	32,484
9 d.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		{łazienka/kuchnia} 3,50 * 2,57	m2	8,995	
				RAZEM	8,995
10 d.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		poz.9	m2	8,995	
				RAZEM	8,995
11 d.1	KNR-W 4-01 1007-06	Ospoinowanie i okredowanie oblicowań pieca kaflowego	m2		
		(0,60 * 2 + 1,20 * 2) * 1,80	m2	6,480	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,480