



PSZOK+ – Najazd nr:P+Na4

SKALA 1:50




A-A

SKALA 1:50



B-B

SKALA 1:50



Wykaz prefabrykatów:

Element	Sztuki	Objętość [m³]	Ciężar el.[kg]
P+Na4	1	3,84	8832

Przyjęto ciężar objętościowy betonu 2300 kg/m³

UWAGA!

- Wymiary podano w [mm]
- Na krawędziach wykonać fazowanie 1cm z wyjątkiem miejsc umieszczenia przekładki elastomerowej
- Otwory technologiczne dla połączeń wykonać dla pręta Ø20 w tuleji z tworzywa sztucznego
- Kotwy, dozbrojenie i podnoszenie wg wytycznych producenta kotew

MATERIAŁY

- STAL ZBROJENIOWA - RB500W
- BETON KONSTRUKCYJNY - C35/45
F150; W8
NaCl - F50; nasiąkliwość <5%
- OTULINA 3cm

„ROZBUDOWA (MODERNIZACJA) PSZOK-U
PRZY ULICY ZAOPUSTA 70 W KATOWICACH”

dz. ewid.5166/166,5164/166
nr obręb 0011 Podlesie, gmina : M.Katowice

nazwa i adres obiektu budowlanego

Element najazdu nr: P+Na4

tytuł rysunku

inż. Krzysztof Szeli

imię nazwisko projektanta

konstrukcyjno-budowlana

specjalność

SLK/2115/PWOK/08

numer uprawnień bud.

BEWA[®]

1:50

skala

07.2021

data

PW.2K.11

numer rysunku

07.2021

podpis