





PŁYTA POD KONTENER - ZBROJENIE

PŁYTA PŁ1

BUDYNEK KONTENEROWY SOCJALNO-BIUROWY
(615x250)
skala 1:50
wykonać x1



DYSTANSE
ZBROJENIA




LEGENDA:
—— ZBROJENIE DOLNE
----- ZBROJENIE GÓRNE

- UWAGI:
1. DYSTANSE ZBROJENIA STOSOWAĆ W ILOŚCI 1SZT /M2.
 2. PRĘTY PODŁUŻNE UKŁADAĆ NA PRZEMIAN TAK, ABY ZAKŁAD PRĘTÓW PRZEBIEGAŁ MIJANKOWO W OBU PŁASZCZYZNACH ZBROJENIA.
 3. PRZYJĘTO OTULINĘ ZBROJENIA 45MM.
 4. POD PŁYTĄ WYKONAĆ WARSTWĘ CHUDEGO BETONU O GRUBOŚCI 10CM.

BETON C25/30
STAL ZBROJENIOWA A-IIIN

Wykaz zbrojenia dla 1 szt. płyty fundamentowej PŁ1

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]	
				A-IIIN	#12
1	12	289	62	179.18	
2	12	654	26	170.04	
3	12	102	15	15.30	
Długość całkowita [m]				364.52	
Masa jednostkowa [kg/mb]				0.888	
Masa ogółem [kg]				323.69	
Masa całkowita [kg]				324	

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-USŁUGOWE INŻYNIERIA PRO-EKO SP. Z O.O. UL. STRAŻACKA 37 43-382 BIELSKO-BIAŁA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04			
TEMAT: „ROZBUDOWA (MODERNIZACJA) PSZOK-U PRZY ULICY ZAOPUSTA 70 W KATOWICACH”		INŻYNIERIA  PRO-EKO	
ADRES: dz. ewid.5166/166,5164/166 (PSZOK), 2263/166, 2262/166 (droga), 2266/166,5167/166 (przyłącz wody) 2268/166,2270/166,2272/166 (przyłącz kanalizacji ogólnospławnej) nr obręb 0011 Podlesie, gmina : M.Katowice		data 12.04.2021 r.	skala 1:50
TEMAT RYSUNKU: KONTENER SOCJALNO-BIUROWY PŁYTA POD KONTENER - ZBROJENIE		stadium PB	branża konstrukcja
projektował: mgr inż. ZBIGNIEW GĘBCZYŃSKI nr ewid. upr.: SLK/0250/P00K/03 nr ewid. ŚOIIB: SLK/BO/1500/03 specjalność konstrukcyjno-budowlana		sprawdził: mgr inż. ALEKSANDRA GRZYBOWSKA nr ewid. upr.: SLK/9246/PBKb/20 nr ewid. ŚOIIB: SLK/BO/1698/20 specjalność konstrukcyjno-budowlana	rys.nr Ob.2-02/K
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE			