




PSZOK+ U-kształt nr: P+U1
SKALA 1:50



B-B
SKALA 1:50



A-A
SKALA 1:50



Wykaz prefabrykatów:

Element	Sztuki	Objętość [m³]	Ciężar el.[kg]
P+U1	1	2,88	6630

Przyjęto ciężar objętościowy betonu 2300 kg/m³

- UWAGA!
- 01. Wymiary podano w [mm]
 - 02. Na krawędziach wykonać fazowanie 1cm z wyjątkiem miejsc umieszczenia przekładki elastomerowej
 - 03. Otwory technologiczne dla połączeń wykonać dla pręta Ø20 w tuleji z tworzywa sztucznego
 - 04. Kotwy, dozbrojenie i podnoszenie wg wytycznych producenta kotew

MATERIAŁY

- 1. STAL ZBROJENIOWA - RB500W
- 2. BETON KONSTRUKCYJNY - C35/45 F150; W8 NaCl - F50; nasiąkliwość <5%
- 3. OTULINA 3cm

„ROZBUDOWA (MODERNIZACJA) PSZOK-U PRZY ULICY ZAOPUSTA 70 W KATOWICACH” dz. ewid.5166/166,5164/166 nr obręb 0011 Podlesie, gmina : M.Katowice nazwa i adres obiektu budowlanego				
Element U-kształtny nr: P+U1			1:50 skala	PW.2K.5 numer rysunku
inż. Krzysztof Szeliga imię nazwisko projektanta	konstrukcyjno-budowlana specjalność	SLK/2115/PWOK/08 numer uprawnień bud.	07.2021 data	 podpis