



PSZOK+ U-kształt nr: P+U0  
SKALA 1:50




B-B

SKALA 1:50



A-A  
SKALA 1:50



Wykaz prefabrykatów:

Element	Sztuki	Objętość [m³]	Ciężar el.[kg]
P+U0	1	3,50	8050

Przyjęto ciężar objętościowy betonu 2300 kg/m³

UWAGA!

- Wymiary podano w [mm]
- Na krawędziach wykonać fazowanie 1cm z wyjątkiem miejsc umieszczenia przekładki elastomerowej
- Otwory technologiczne dla połączeń wykonać dla pręta Ø20 w tuleji z tworzywa sztucznego
- Kotwy, dozbrojenie i podnoszenie wg wytycznych producenta kotew

MATERIAŁY

- STAL ZBROJENIOWA - RB500W
- BETON KONSTRUKCYJNY - C35/45  
F150; W8  
NaCl - F50; nasiąkliwość <5%
- OTULINA 3cm

„ROZBUDOWA (MODERNIZACJA) PSZOK-U  
PRZY ULICY ZAOPUSTA 70 W KATOWICACH”  
dz. ewid.5166/166,5164/166  
nr obręb 0011 Podlesie, gmina : M.Katowice

**BEWA**<sup>®</sup>

Element U-kształtny nr: P+U0

1:50  
skala

PW.2K.4  
numer rysunku

inż. Krzysztof Szeliga

imię nazwisko projektanta

konstrukcyjno-budowlana

specjalność

SLK/2115/PWOK/08

numer uprawnień bud.

07.2021

data

podpis