



OGRODZENIE ANALOGICZNE JAK WYŻEJ, ZMIANA TYLKO
WYMIARÓW
ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ OGRODZENIA 159 MB




SCHEMAT ROZSTAWIENIA SŁUPKÓW W OGRODZENIACH WOKÓŁ PLACY ZABAW
SKALA 1:160



PRZEKRÓJ PRZESZCZEPIONY
OGRODZENIE WOKÓŁ PLACU
ZABAW, SKALA 1:20

WIDOK NA OGRODZENIE WOKÓŁ PLACU ZABAW, SKALA 1:20



DETALE OGRODZENIE WOKÓŁ PLACU ZABAW, SKALA 1:10

Oznaczenie	Opis
①	<p><u>Słupek żeliwny</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - średnica: 4,5 cm, - wysokość: 50 cm, - montaż: betonowa stopa fundamentowa beton min.: C30/37, - kolor: RAL 7021;
②	<p><u>Poprzeczka żeliwna</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - średnica: 3,5 cm, - długość: 127 cm, - montaż poprzeczki do słupka wg. projektu warsztatowego, - kolor: RAL 7021
③	<p><u>Siatka ogrodzeniowa krepowana</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - o oczkach 6x6 cm, średnica drutu 3mm - spawana do poprzeczki - kolor: RAL 7021
④	<p><u>Obrzeże stalowe</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość: 25 cm, - długość elementu: 250 cm - górna płaszczyzna projektowanych obrzeży znajduje się na jednej płaszczyźnie, - grubość 2,5 mm, - kolor: niepomalowane - ocynkowane, - krawędzie wyoblone, - szczegóły wg części opisowej projektu;
⑤	<p><u>Projektowane niskie nasadzenia</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - szczegóły wg projektu zieleni;
⑥	<p><u>Profil kwadratowy zamknięty - stalowy:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - przekrój 10x10x1mm, - spawany do poprzeczki, - zaoblone narożniki - kolor RAL 7021
⑦	<p><u>Furtka na plac zabaw</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary: szerokość 100 cm, wysokość 100cm - szczegóły wg. projektu warsztatowego - kolor: RAL 7021

<div>Investor / Klient</div>			
<div></div>		<div>Miasto Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra</div>	
<div>Projektant/Executive Architect</div>			
<div></div>		<div>CREOPROJECT Sp. z o.o. ul. Stanisława Staszica 4a 50-221 Wrocław tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618</div>	
<div>Temat/Subjekt</div>			
<div>Rewitalizacja skweru pomiędzy ulicami Okrzei i Wojska Polskiego - Plac Kościuszki w Jeleniej Górze Dz. Nr 83/2 oraz części działek 76/2, 82/2, 84/1, 84/2; AM-59, Obręb 0028</div>			
<div>Architektura/Architecture Projektował/Designers Bartosz Żmuda Współpraca Agnieszka Wujec</div>		<div>15/04/DOIA 140/DOS/05</div>	
<div>Sprawdził / Verified by Maciej Roman Łubocki</div>		<div>103/94/UW</div>	
<div>Projekt/Project</div>			
<div>DETAL OGRODZENIA PLACU ZABAW</div>			
<div>Data / Date</div>		<div>Skala/Scale</div>	
<div>09.2021</div>		<div>1:20</div>	
<div>Przeznaczenie/ Purpose</div>		<div>PROJEKT WYKONAWCZY</div>	
<div>Brano Field</div>	<div>Number rysunku Drawing Number</div>	<div>Revizja Revision</div>	
<div>ARCHITEKTURA</div>	<div>D002</div>	<div>-</div>	