

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze
Szef Zarządu
płk Robert Borejko

RZIZG.SZP.2612.19.2024
Zielona Góra, 20 grudnia 2024 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy: 10/TP2/24059/2024

Odpowiadając na pytania Wykonawców w postępowaniu pn. **„Roboty budowlane związane z przebudową systemu grzewczego na terenie obozowiska w miejscowości Trzebień”** niniejszym przesyłam treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1: Z godnie z zapisem STWiORB Branża sanitarna, rozdział S.06 Montaż sieci i przyłączy ciepłych pkt.2.2: „Wszystkie materiały dla systemu rur preizolowanych sztywnych oraz giętkich (rury, kształtki, armatura preizolowana, mufy) muszą pochodzić z produkcji jednego dostawcy systemu rur preizolowanych. Należy dostarczyć rury preizolowane dla podziemnych i nadziemnych sieci wody grzejnej, zgodnych z najnowszymi aktualnymi PN-EN 253, 448, 488, 489. Rury preizolowane muszą być wyprodukowane wg aktualnej normy PN-EN 253 metodą ciągłą z aluminiową barierą dyfuzyjną. Do oferty należy załączyć aktualną Krajową Ocenę Techniczną z pisanym do niej oferowanym systemem surowcowym”.

Z uwagi na fakt, iż przedmiot zamówienia nie obejmuje systemu rur preizolowanych stalowych, sztywnych, a wskazane przez Zamawiającego normy PN-EN 253, 448, 488, 489 odnoszą się właśnie do tego systemu, prosimy o wykreślenie niniejszego zapisu.

Dodatkowo, aby zachować uczciwą konkurencję i dopuścić również innych producentów systemów rur preizolowanych giętkich, bez zmniejszenia wymagań jakościowych, prosimy o zmianę zapisu dotyczącego konieczności pochodzenia wszystkich materiałów dla systemu rur giętkich (rury, kształtki, armatura preizolowana, mufy) od jednego producenta, na możliwość zastosowania muf innego producenta, gdyż nie wszyscy producenci systemów rur giętkich, produkują jednocześnie mufy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w przedmiocie zamówienia nie są zastosowane rury preizolowane stalowe czarne, w związku z tym nie należy brać pod uwagę zapisu z STWiORB Branża Sanitarna rozdział S.06 Montaż sieci i przyłączy ciepłych pkt.2.2:

„[...] Należy dostarczyć rury preizolowane dla podziemnych i nadziemnych sieci wody grzejnej, zgodnych z najnowszymi aktualnymi PN-EN 253, 448, 488, 489. Rury preizolowane muszą być wyprodukowane wg aktualnej normy PN-EN 253 metodą ciągłą z aluminiową barierą dyfuzyjną. [...]”

Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje zapis dotyczący konieczności pochodzenia wszystkich materiałów dla systemu rur giętkich (rury, kształtki, armatura preizolowana oraz mufy) od jednego producenta


Pytanie 2: Zbiorniki paliwowe montowane na obiekcie wymagają legalizacji (litrażowania). Czy Zamawiający zapewnia paliwo do przeprowadzenia legalizacji ww. zbiorników ?

Odpowiedź: Paliwo do przeprowadzenia legalizacji zbiorników montowanych w ramach zadania zapewni Użytkownik.

Pozostałe zapisy warunku pozostają bez zmian.

Jowita Brusilo-Słoniowska
tel. 261 648 308
e-mail: rzzielonagora.przetargi@ron.mil.pl

Z poważaniem



Bored

