



WYJAŚNIENIA i ZMIANY treści SWZ
dokonane i zmodyfikowane z poprzedniego postępowania
- obowiązujące i wiążące dla Wykonawców w niniejszym postępowaniu
- poprawione po zmianie treści SWZ z dnia 05.04.2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zadanie pn.: „Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Kopicach”.

Nr referencyjny: IGP.VI.271.10.2023

Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 3 marca 2023 r.

Pytanie nr 1:

Proszę o załączenie szczegółowego zestawienia dotyczącego wyposażenia Sali Gimnastycznej – opis i rysunki.

Odpowiedź 1:

Zamawiający uzupełnia dokumentację o następujące opisy wyposażenia Sali gimnastycznej:

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA SALI GIMNASTYCZNEJ

1) Wyposażenie sali gimnastycznej w elementy do gry – koszykówka

Wyposażenie koszykówka: konstrukcja 1-słupowa do koszykówki, konstrukcja mocująca pojedyncza, wysięgnik L=140cm, cynkowana ogniowo w komplecie tuleja mocująca konstrukcję w podłożu, 2 komplety tablicy do koszykówki 105x180cm, obręcz do koszykówki ocynkowana 8 punktowa.

2) Wyposażenie sali gimnastycznej w elementy do gry - koszykówka treningowa

Koszykówka treningowa: 2 tablice do koszykówki treningowe 105x180cm, obręcz do koszykówki ocynkowana 8 punktowa, pod konstrukcją ,2 szt., konstrukcja adaptacyjna mocująca tablice, montaż.

3) Wyposażenie sali gimnastycznej w elementy do gry – siatkówka

Wyposażenie siatkówka: Słupki do siatkówki kwadratowe turniejowe aluminiowe mocowane w tulejach, mechanizm naciągowy przesuwany z zastosowaniem mimośrod, płynna regulacja wysokości siatki, tuleja, rama + dekiel podłogowy, siatka do siatkówki treningowa "HUCK", grubość splotu 2mm z linką stalową, górna część siatki obszyta białą taśmą o szerokości 5cm, mocowanie do słupków linkami naprężającymi w 4 punktach, antenki jednoczęściowe.

4) Wyposażenie sali gimnastycznej w elementy do gry – Futsal

Wyposażenie futsal: Bramki do piłki ręcznej aluminiowe 3,00x2,00m norma IHF 2szt. Głębokość bramki (góra/dół) 100/130cm. Łuki składane umożliwiające łatwe przenoszenie i magazynowanie bramek. Winkle wzmocnione. Siatka mocowana do dolnej części łuków za pomocą haczyków PP. Bramki mocowane do połoza w 4 punktach za pomocą deki podłogowych. Elementy mocujące bramki. Haczyki PP do zawieszania siatki. Siatka na bramkę 3,00x2,00 standard "HUCK". Norma IHF wykonana z polipropylenu grubości splotu 3mm.

5) Wyposażenie sali gimnastycznej w elementy do gry - tenis ziemny

Wyposażenie tenis: Słupki do tenisa profesjonalne, okrągłe + tuleje, siatka do tenisa turniejowa EXCALIBUR "HUCK", podpórki do gry singlowej Aluminiowe, taśma środkowa do tenisa "HUCK" z karabińczykiem.

Brak rysunków wyposażenia Sali gimnastycznej.

Opisane i wskazane znaki towarowe, patentów lub pochodzenia materiałów zastosowanych w niniejszej wycenie służą poglądowemu oszacowaniu wartości zamówienia. Przyjmowane materiały równoważne winny jakością i wydajnością nie odbiegać od przyjętych rozwiązań.

Pytanie nr 2:

Proszę o określenie oraz załączenie zestawienia stolarki drzwiowej oraz okiennej.

Jaki kolor powinna mieć zastosowana stolarka. Proszę o kreślenie z jakiego materiału powinna być wykonana stolarka okienna ponieważ w przedmiarze widnieje jako ALUMINIOWA (poz. 84), a w opisie technicznym znajduje zapis :

„Stolarka w budynku wykonana zostanie jako PCV oraz aluminiowa w przypadku drzwi zewnętrznych. Drzwi wejściowe płytowe systemowe.”

Odpowiedź 2:

Należy **wykonać i przyjąć do wyceny stolarkę koloru białego. Należy wykonać i przyjąć do wyceny stolarkę okienną uchylano rozwieralną.**

Stolarka okienna **ma być wykonana jako z PCV.**

Stolarka drzwiowa zewnętrzna aluminiowa koloru białego.

Stolarka wewnętrzna drzwiowa płytowa koloru białego.

Brak w opracowanej dokumentacji zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.

Pytanie nr 3:

Proszę o sprecyzowanie z jakiego materiału mają być wykonane podokienniki

1. wewnętrzne
2. zewnętrzne

Proszę o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź 3:

Podokienniki zewnętrzne i wewnętrzne mają być wykonane z blachy stalowej powlekanej, koloru białego **i takie należy wycenić.**

Zamawiający dodatkowo zmienia i precyzuje opisy w **pozycji nr 57** Przedmiaru robót:

1) **jest:** „Nawierzchnia sportowa na systemie legarów podwójnych”;

powinno być: „Nawierzchnia sportowa na systemie legarów podwójnych:

- podłoga sportowa musi być zgodna z normą EN 14904, ale nie typu MJ4,
- podłoga powinna zostać zamontowana punktowo i płaszczyznowo elastycznie,
- wykładzina sportowa PCV powinna posiadać przynajmniej jeden certyfikat międzynarodowej federacji sportowej,
- nie dopuszcza się zastosowania wykładziny typu linoleum. Zamawiający będzie wymagał zastosowania wykładziny punktowo elastycznej PCV gr. min. 4,5 mm”;

2) Poprawiona **pozycja nr 262** ujęta została w nowym Przedmiarze robót **pod nową pozycją nr 263.**

Wzór umowy został odpowiednio poprawiony.

Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 9 marca 2023 r.

INSTALACJA WOD-KAN

Pytanie nr 1:

W przedmiarze pominięto:

- rewizję $\varnothing 110$ na pionie w pomieszczeniu W-C
- wykonanie wykopów pod poziomy podposadzkowe wraz z zasypką i zagęszczeniem
- wykonanie bruzd w ścianach na podejścia instalacji do urządzeń
- montaż uchwytów w łazience dla niepełnosprawnych
- montaż kątowych zaworów podumywalkowych (6 sztuk)

Odpowiedź 1:

- rewizję $\varnothing 110$ - należy doliczyć **i wycenić – 1 szt. kpl. – ujęto w poprawionym Przedmiarze robót, pod kolejno dodaną pozycją nr 316 (zmiana jednostki w tej pozycji z „szt.” na „kpl”) ,**
- wykonanie wykopów pod poziomy pod posadzkowe wraz z zasypką i zagęszczeniem zostały uwzględnione w robotach ziemnych, a instalacje wykonywane są w przestrzeni gruntów odspojonych w przygotowaniu budowy.
- wykonanie bruzd w ścianach na podejścia instalacji do urządzeń - nie została uwzględniona ponieważ wykonywane są instalacje w nowo powstających ściankach działowych.
- montaż uchwytów w łazience dla niepełnosprawnych – należy doliczyć **i wycenić montaż uchwytów w ilości - ~~5szt.~~ 4 sztuki, ujętej w poz. 93 Przedmiaru robót (zmiana jednostki w tej pozycji z „kpl” na „szt.”),**

- **montaż kątowych zaworów pod umywalkowych – należy doliczyć montaż zaworów w ilości 13szt.**

Pytanie nr 2:

W poz. 128 przedmiaru podano, że rurę wywiewną pionu kanalizacyjnego wykonać z blachy ocynkowanej czy tak wycenić.

Odpowiedź 2:

W poz. 128 przedmiaru podano wykonanie rury wywiewnej z blachy ocynkowanej – należy policzyć taką.

Pytanie nr 3:

W przedmiarze podano nakłady na wykonanie wewnętrznej instalacji p-pož z hydrantami ø50. Na zakres tych robót brak jest projektu. Jak wycenić te roboty?

W projekcie instalacji wody wszystkie przewody mają średnicę ø16 i 20 mm i nie obejmują instalacji p-pož.

Odpowiedź 3:

Instalacje ppoż. do hydrantu należy wycenić zgodnie z pozycjami od 129 do 136. Instalacja ta została doliczona dodatkowo przy opracowaniu kosztorysu inwestorskiego i nie posiadała żadnej dokumentacji projektowej.

INSTALACJA CO

Pytanie nr 1:

Czy przewiduje się sterowanie nagrzewnicami w hali głównej. W przedmiarze i projekcie brak jest sterowania.

Odpowiedź 1:

Nie przewiduje się sterowania nagrzewnicami w hali głównej.

Pytanie nr 2:

Czy przewidzieć osłony nagrzewnic chroniące przed przypadkowym uderzeniem piłką.

Odpowiedź 2:

Przy zakupie nagrzewnic uwzględnić osłony przed uderzeniem piłką.

PRZYŁĄCZA WODY I CO

Pytanie nr 1:

Brak w przedmiarze i projekcie odcinków instalacji niezbędnych do wykonania w budynku istniejącej szkoły.

Odpowiedź 1:

Nie wykonywano inwentaryzacji budynku istniejącego szkoły oraz zawartych w nim instalacji wewnętrznych. Wykonanie niezbędnych instalacji wewnątrz budynku szkoły należy uwzględnić poprzez dodanie 2% wartości robót związanych z wykonaniem przyłączy do sali gimnastycznej do wartości kosztorysu ofertowego.

Pytanie nr 2:

Wejście przyłącza wody do sali gimnastycznej zaprojektowano w miejscu kabiny natryskowej. Czy tak wycenić.

Odpowiedź 2:

Wejście przyłącza wody do sali gimnastycznej należy wycenić w tym miejscu.