


ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

P1	Dz1	Dw1	Dw2	OZNACZENIE
				SCHEMAT ILUSTRACJA
S_m H_m 115 / 220	S_m H_m 186 / 219 S_o H_o 180 / 210	S_m H_m 106 / 209 S_o H_o 100 / 200	S_m H_m 106 / 209 S_o H_o 100 / 200	WYMIAR CM
L- P 2	L / P - / 1	L / P 1 / -	L / P 1 / -	IŁOŚĆ CECHY
Montaż ściana/posadzka	Próg opadający	Zamek łazienkowy	Zamek patent	
Profil ALU. RAL 6002 - ciemna zieleń [laubgrun] Panele boczne kurtynowe w strefie wejścia. Przeszklenie-szyba bezpieczna czysta.	Profile ALU. RAL 6002 - ciemna zieleń [laubgrun] Przeszklenie-NIE.Okucia stalowe. Zamek.	Na przykładzie POL-SKONE typ "Haptic" 03SD. System bezprzylgowy. Kolor "Szary 630". Pełne. Trzeci zawias. Zawiasy srebrne. Klamka prosta stal nierdzewna- "IMAGE-O INOX" szyld dzielony. Kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej- "Panel wentylacyjny "70". Ościeżnica regulowana "System Pol-Skone"ZZ4.		

O1	O2	O2a		OZNACZENIE
				SCHEMAT ILUSTRACJA
S_o H_o 380 / 140 L- P 2	S_o H_o 80 / 140 L- P 1	S_o H_o 97 / 61 L- P 1		WYMIAR CM
				IŁOŚĆ CECHY
Okna ALU. RAL 6002 -ciemna zieleń [laubgrun]. Głębokość profilu 50 mm. Normy: CE wg normy europ. EN 14351-1. Okucia rozwierno-uchylne Przeszklenie-współczynnik przenikania ciepła $U_{C(max)}$ [W/(m2-K)] 1,1 przy t_{iz} 16°C. Parapety zewnętrzne stalowe RAL 6002. Parpety wewnętrzne konglomerat żywiczno-kamienny (tzw. aglomarmur) jasny szary grubość 20mm.				OPIS

SCHEMAT- ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM DO BUDYNKU



Rozmiar - przyjęty kod wymiaru w zakresie

H_m - wysokość otworu w świetle montażu

S_m - szerokość otworu w świetle montażu

H_o - wysokość otworu w świetle ościeży drzwi/ profili zewn. okien

S_o - szerokość otworu w świetle ościeży drzwi/ profili zewn. okien

Wymagane pobranie wymiarów montażowych ościeży wg danych producenta .

Jednostka projektowa	GOART BIURO PROJEKTOWE GOART BOŻENA TAMULSKA 66-400 Gorzów Wlkp. ul.Czereśniowa 6 NIP 599-100-71-40 Regon 210005087, tel. +48 604 593503, e-mail:bt_biuro@interia.pl			
Zamierzenie inwestycyjne	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ZE SKLEPU NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ, PRZEBUDOWA			
Inwestor	GMINA MYŚLIBÓRZ 74-300 Myślibórz ul.Rynek im.Jana Pawła II 1			
Adres	Obiekt na dział. bud.: działka nr 1/208, 1/232 Jed. ew. 321004_5.0021 Obręb 0021 KLICKO gmina Myślibórz Województwo zachodniopomorskie			
Treść rysunku:	ZESTAWIENIE- STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA I DETAL Skala: 1: 50 Rysunek Nr: PAB 7			
Stadium	PB Branża: ARCHITEKTURA			
Projektował	Imię i nazwisko	Nr uprawnień/	cechy	Data: Podpis:
	mgr.inż.arch. Bożena Tamulska			08.2021r.
	uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej			
	Nr LU- 0203 88/LUOKK/2018			