


ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

Nadproża L-19

Belki nadprożowe L-19 to prefabrykowane belki żelbetowe w kształcie litery L o wysokości 19 cm, długościach od 90 cm – 360 cm oraz szerokości dolnej stopki - 9cm. Są produkowane z betonu klasy C20/25. Przeznaczone są do wbudowania w ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne, jak i ściany osłonowe nie obciążone stropem. Każde nadproże to dwie prefabrykowane belki typu „L19-Nn”. Wytrzymałość ogniowa elementów REI-60 (do bud klasy C.

Montaż: w przypadku robót remontowych/przebudowy montowane w brzdach po kolei dla każdej z dwóch belek, przy zabezpieczeniu podporami montażowymi. Wewnętrzna przestrzeń między belkami dozbijana dodatkowo i wypełniana betonem C 20/25.




PRZEKRÓJ C-C

UWAGA: w sanitaracie okładzina ścienna z płytki gresowej błyszczącej o wymiarach 30x60 cm w kolorze białym ! Fuga 2 mm w kolorze białym ! Wykończenie krawędzi górnej listwą metalową 10x10 mm w kolorze chromowym. Krawędzie w płytkach-wykonane w szlifie do 45 stopni (nie listwować!!!!)- dotyczy komina, stelaża, obudowy skrzynki wodomierza.

Regulacje: teren posiada zróżnicowaną wysokość względem górnej granicy cokołu od 30 cm do 0,00 cm. Należy linię cokołu ujednolicić do h=20 cm, wypoziomować teren wokół budynku z linią spadkową do zewnętrznych krawędzi działki, z wykonaniem drenażu odprowadzającego przy fundamentach na szer. 60 cm. Krawędź opaski z cienkiej płyty chodnikowej krawędziowej na podsypce z betonu niezbrojonego C8/10. Wymiana izolacji pionowej fundamentów.

- Zakres robót remontowych - dach:
1. obróbka murarsko-tynkarska zwieńczenia szczytów ścian z wykończeniem opierzenia blachą stalową ocynkowaną
 2. renowacja powierzchniowa dachu **membraną styrenowo-akrylową wg danych producenta**
 3. wymiana orynnowania - ocynk
 4. Obróbka izolacyjna wokół komina i wylotów ewntylacyjnych.
- Uwaga: wykonać pomiary z natury.



Aneks kuchenny w zabudowie w szafie- typ rozwiązań właściwy dla przestrzeni wielofunkcyjnych. Wyposażenie: lodówka z zamrażarką szer.60 x wys.180cm, zmywarka szer 45 cm !, zlewozmywak 80 cm 1-komorowy z ociekaczem, kuchenka elektryczna 4-płytowa z piekarnikiem. Okap elektryczny 60 cm. Błat laminowany szary,osłona ściany- cienka płyta typu laminowanego szara, szafki stojące-podblatowe i wiszące- ścienne: kolor jasnego dębu. Front zabudowy: skrzydła przesuwne w prowadnicach stalowych(wariantowo- harmonijkowe pionowe!). Otwory wentylacyjne w części górnej skrzydeł. Pion z lodówką w osobnej zabudowie. Pozostały sprzęt i naczynia -w szafie pom. gospodarczego .

ŚCIANA ANEKSU KUCHENNEGO - ZABUDOWA W SZAFIE SKALA 1:50

D	DACH PŁASKI (naprawa i uzupełnienia)
	Papa / renowacja
	Deskowanie
	Wiazar - drewniany
	Izolacja termiczna (wełna mineralna wg odkrytki w stregie sufitu)
	Izolacja paroprzepuszczalna
	Płyta gipsowo-kartonowa 2x na ruszcie systemowym wg wysokości projektowanej 300 cm

S1	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE (naprawa i uzupełnienia)
	Tynk mineralny cienkowarstwowy 1,5mm typ "baranek" 0,5 cm
	Warstwa zbrojąca-zaprawa i siatka renowacja 1cm
	Izolacja termiczna naprawa, uzupełnienia 14 cm
	Błoczek z betonu komórkowego 24 cm
	Tynk wewnętrzny gipsowy 0,5 cm
S1'	Dodatkowo EI60 wełna mineralna

S2	ŚCIANY DZIAŁOWE (nowe wymurowania)
	Tynk wewnętrzny gipsowy 0,5 cm
	Błoczek z betonu komórkowego 8.0 cm
	Tynk wewnętrzny gipsowy 0.5 cm

F	FUNDAMENT posadzka-nowa warstwa podkałd. i wyk.
	Okładzina posadzkowa z płytek gresowych- imitacja deski-dąb 10mm
	Podkład wyrównawczy samopoziomujący cement.-mineral. 20-60 mm
	Warstwa betonu istniejąca zniwelowana i uzupełniona jastrychem
	Warstwa izolacji termicznej
	Podbudowa
	Podsypka piaskowa
	Grunt rodzimy

Jednostka projektowa	GOART BIURO PROJEKTOWE GOART BOŻENA TAMULSKA 66-400 Gorzów Wlkp. ul.Czereśniowa 6 NIP 599-100-71-40 Regon 210005087, tel. +48 604 593503, e-mail:bt_biuro@interia.pl			
Zamierzenie inwestycyjne	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ZE SKLEPU NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ, PRZEBUDOWA			
Inwestor	GMINA MYŚLIBÓRZ 74-300 Myślibórz ul.Rynek im.Jana Pawła II 1			
Adres	Obiekt na dział. bud.: działka nr 1/208, 1/232 Jed. ew. 321004_5.0021 Obręb 0021 KLICKO gmina Myślibórz Województwo zachodniopomorskie			
Treść rysunku:	PROJEKT PRZEKRÓJ C-C			
Stadium	PB	Branża: ARCHITEKTURA		
Projektował	Imię i nazwisko	Nr uprawnień/ cechy	Data:	Podpis:
	mgr.inż.arch. Bożena Tamulska		listopad 2021r.	
	uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr LU- 0203 88/LUOKK/2018			