

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont sal Oddziału III w Żłobku KALINKA

ADRES INWESTYCJI: Poznań ul. Szamarzewskiego 5/9

NAZWA INWESTORA: Miasto Poznań, Poznański Zespół Żłobków

ADRES INWESTORA: Poznań os. Bolesława Chrobrego 108

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Branża budowlana Kamil Kaniewski

DATA OPRACOWANIA: 04.05.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Sale dziecięce Oddziału III			
1 d.1	kalk. własna	Demontaż blend, szyn z wyprawkami tynkarskimi i zamurowaniem dziur - wszystkie okna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	kalkulacja własna	Demontaż mebli i ponowny montaż po pracach budowlanych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		82,466	m2	82,466	
				RAZEM	82,466
4 d.1	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m2		
		82,466	m2	82,466	
				RAZEM	82,466
5 d.1	KNR 4-01 0713-01 analogia	Zeskrobanie farby emulsyjnej ze ścian	m2		
	01	$2,8 * (2 * 5,50 + 2 * 7,30) - 3,15 * 2,4 - 0,9 * 3 - 1,2 * 2$	m2	59,020	
	02	$2,8 * (2 * 10,4 + 2 * 2,82) - 3 * 3,15 * 1,8 - 1 * 2 - 0,9 * 2 * 1 - 1,2 * 2$	m2	50,822	
	03	$1 * (2 * 2,25 + 2 * 4,45) - 0,9 * 2,0$	m2	11,600	
	05	$1 * (2 * 1,75 + 2 * 1,7)$	m2	6,900	
				RAZEM	128,342
6 d.1	KNR 4-01 0713-02 analogia	Zeskrobanie farby emulsyjnej na stropach	m2		
	01	$5,50 * 7,30$	m2	40,150	
	02	$10,4 * 2,82$	m2	29,328	
	03	$2,25 * 4,45$	m2	10,013	
	03	$1,75 * 1,7$	m2	2,975	
				RAZEM	82,466
7 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami typu "CERESIT CT 17" i typu "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		128,342	m2	128,342	
				RAZEM	128,342
8 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami typu "CERESIT CT 17" i typu "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		82,466	m2	82,466	
				RAZEM	82,466
9 d.1	KNR-W 2-02 2010-02	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu betonowym - uzupełnienia 10% powierzchni	m2		
		$128,342 * 0,1$	m2	12,834	
				RAZEM	12,834
10 d.1	KNR-W 2-02 2010-04	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach na podłożu betonowym - przyjęto 5%	m2		
		$82,466 * 0,05$	m2	4,123	
				RAZEM	4,123
11 d.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		82,466	m2	82,466	
				RAZEM	82,466
12 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		128,466	m2	128,466	
				RAZEM	128,466

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami typu "CERESIT CT 17" i typu "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		128,466	m2	128,466	
				RAZEM	128,466
14 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami typu "CERESIT CT 17" i typu "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		82,466	m2	82,466	
				RAZEM	82,466
15 d.1	KNR 2-02 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich (wraz z parapetami i parapetami nad grzejnikami)	m2		
		128,466 + 82,466 + 3 * 3,15 * 0,6	m2	216,602	
				RAZEM	216,602
16 d.1	KNR-W 2-02 1508-02 analogia	Dwukrotne lakierowanie tynków wewnętrznych (lamperia do wys. 1,50m) oraz na pełną wysokość ściany zewnętrzne	m2		
	01	1,5 * (2 * 5,50 + 1 * 7,30) + 7,3 * 1,8 - 3,15 * 1,5 - 0,9 * 1,5 * 3 - 1,2 * 1,5	m2	30,015	
	02	1,5 * (1 * 10,4 + 2 * 2,82) + 10,4 * 2,8 - 3 * 3,15 * 1,5 - 1 * 2 - 0,9 * 1,5 * 1 - 1,2 * 1,5	m2	33,855	
				RAZEM	63,870
17 d.1	Kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż oraz 2-krotne malowanie osłon grzejnikowych oraz grzejników	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
18 d.1	Kalkulacja własna	Demontaż i wykonanie nowej osłony grzejnika. Sala 01	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
19 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg , okien , mebli folią R x3	m2		
		80,557 * 1,3	m2	104,724	
				RAZEM	104,724
20 d.1	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
21 d.1	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
22 d.1	kalkulacja własna	Prace elektryczne - wkucie przewodów ułożonych natynkowo (m.in. oświetlenie awaryjne, interent, domofon), montaż nowych opraw (włączniki i gniazdka), dodatkowe nowe gniazdka wtykowe wraz z przewodami - 5 szt.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.1	KNR 0-19 0931-07 analogia	Malowanie skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicą - drzwi 90x200cm	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
24 d.1	Kalkulacja własna	Demontaż i zabudowa GK okna 60x75cm oraz rur	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.1	Kalkulacja własna	Wymiana listw przypodłogowych w pom. 02 oraz montaż osłon narożników przy drzwiach (osłony kątowe, drewniane)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Wywóz mat. z rozbiórki			
26 d.2	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu oraz materiałów z rozbiórki	m3		
		1,5	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
27 d.2	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie kontenerem 1,5 m3 gruzu i mat. z rozbiórki z utylizacją	m3		
		1,5	m3	1,500	
				RAZEM	1,500

Opisy podstawy wyceny

Lp.	Wydawnictwo	Katalog	Opis katalogu	Pozycje
1	WACETOB wyd.III 2000	KNR-W 4-01	ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE	3, 4, 19, 20, 21
2	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR 4-01	Roboty remontowe budowlane	5
3	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB 202	Uzupełnienia do KNR 2-02 cz.I-XI	7, 8, 13, 14
4	WACETOB wyd.V 2003	KNR-W 2-02	KONSTRUKCJE BUDOWLANE	9, 10
5	ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR 2-02	Konstrukcje budowlane	11, 12, 15

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Obmiar	2
1 Sale dziecięce Oddziału III	2
2 Wywóz mat. z rozbiórki	4
Opisy podstawy wyceny	5
Spis treści	6