

Remont (wymiana) pokrycia dachowego na budynku kotłowni (poza halą nieczynnych kotłów).



Adres:

ul. Hauke Bosaka 2a,

25-214 Kielce

*Kolorem Żółtym zaznaczony został zakres dachu objęty remontem

*Prace do wykonania na wysokości ok. 13 m

*Konieczna wizja lokalna w celu dokładnego i własnego obmiaru powierzchni i zakresu prac.

Zakres prac do wykonania:

- 1) Przygotowanie podłoża, zerwanie zdeformowanych fragmentów papy
- 2) Demontaż rynny i pasa nadrynnowego o długości ok. 25 mb
- 3) Montaż izoklinów
- 4) Montaż deski czołowej ok. 25 mb
- 5) Montaż pasa podrynnowego z blachy ocynkowanej ok. 25 mb
- 6) Montaż rynny dachowej $\varnothing 150$ z blachy ocynkowanej o długości ok. 25 mb
- 7) Montaż kantówki brzegowej o długości ok. 64mb
- 8) Montaż styropianu twardego EPS 100 grubości 5 cm, powierzchnia ok. 362 m²
- 9) Montaż pasa nadrynnowego z blachy ocynkowanej o długości ok. 25 mb
- 10) Montaż obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej (wiatrownic i okapów)- ok. 40 mb
- 11) Położenie papy samoprzylepnej podkładowej ok. 370 m²
- 12) Położenie papy nawierzchniowej termozgrzewalnej S52 PV 250 - ok. 370 m²
- 13) Obróbka wentylatorów i wyłazu dachowego papą termozgrzewalną wierzchniego krycia – 6 szt.
- 14) Obróbka rur wentylacyjnych i parowych papą termozgrzewalną 12 szt.
- 15) Montaż kominków wentylacyjnych podpapowych 10 szt.

Zdjęcia stanu istniejącego:

