ŚCIANA ŻELBETOWA Sc-1

szt.1 (6,7mb)
skala 1:25



Lista prętów - kształty gięcia

Poz.	Szt.	Ø [mm]	Długość poj. [m]	Kształt gięcia (nie w skali)	Długość całkowita [m]	Masa [kg]
1	90	12	2.79		251.10	222.98
2	45	12	0.36		16.20	14.39
3	45	12	1.40		63.00	55.94
4	20	10	5.60		112.00	69.10

Masa całkowita [kg] : 362.41

UWAGI:

Beton konstrukcyjny: C25/30 (B30) W-8

Beton podkładowy: C8/10 (B10)

Stal zbrojeniowa: A-IIIN (RB500W)

Otulina: c=50mm

Pod fundamnetem wykonać podsypkę piaskowo-żwirową zagąszczoną Is=0,98, gr.50cm

WIENIEC W-1 24x24cm

22 mb.
skala 1:25



Lista prętów

Poz.	Szt.	ø [mm]	Pojed. Dług. [m]	Suma Dług. [m]	Masa [kg]
6	4	12	22.00	88.00	78.14
7	24	12	1.22	29.28	26.00
8	88	6	0.88	77.44	17.19

Masa całkow. [kg] : 121.33

UWAGI:

Beton konstrukcyjny: C20/25 (B25)

Stal zbrojeniowa: A-IIIN (RB500W)

Otulina:

wieniec i podciągi: c=25mm

słupy: c=30mm

art projekt	ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. ul. Strzelnica 2, 83-400 Kościerzyna NIP 591-163-58-00, Regon 220376462 tel/fax +48 58 680 83 69	851-16
INWESTOR:	Gmina Lubichowo - Urząd Gminy Lubichowo ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo	SKALA: 1:25
INWESTYCJA:	**Budowa Pomostu w Ocyplu, budowa budynku obsługi turystyki wodnej, przebudowa rowu melioracyjnego oraz budowa infrastruktury rekreacyjnej i towarzyszącej**	NR RYS.: **KBOT-5**
NAZWA RYS.:	**BUDYNEK OBSŁUGI TURYSTYKI WODNEJ** **ŚCIANA ŻELEBTOWA Sc-1; WIENIEC W-1**	DATA: 03.2021
PROJEKTANT:	**mgr inż. Michał Słowik** upr. nr POM/0160/PBKb/16 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń	