



Numer sprawy: PZD-ZP.261.17.2024

Nowy Targ, 28 sierpnia 2024 r.

**WYJAŚNIENIA NR 3**  
**TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1636K Krościenko n/D - Szczawnica w miejscowości Szczawnica w km od 1 +833,00 do km 3+295,76. Powiat Nowotarski/Miasto i Gmina Szczawnica

Na podstawie art.284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz.1605) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1636K Krościenko n/D - Szczawnica w miejscowości Szczawnica w km od 1 +833,00 do km 3+295,76. Powiat Nowotarski/Miasto i Gmina Szczawnica” w związku z wnioskami, które wpłynęły do Zamawiającego w dniach 22 sierpnia 2024., 23 sierpnia 2024 r., 26 sierpnia 2024 r.,.

**PYTANIE NR 3**

*„Wśród materiałów zamieszczonych przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu są „Projekt budowlany 1636K Krościenko Szczawnica 1+833 do 3+295,76” oraz „1b.Nieistotne zmiany wprowadzone do zatwierdzonego projektu budowlanego”. Prosimy o doprecyzowanie, która z powyższych dokumentacji technicznych obowiązuje?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że obowiązuje projekt budowlany z naniesionymi nieistotnymi zmianami.

**PYTANIE NR 4**

*„Czy należy wycenić pozycję z TER-u nr 175 - montaż konstrukcji z prefabrykowanych elementów naprowadzająca płazy? Element ten jest przekreślony w dokumentacji: „1b.Nieistotne zmiany wprowadzone do zatwierdzonego projektu budowlanego”.”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że należy wycenić pozycję 175 w ofercie w Tabeli elementów rozliczeniowych.

**PYTANIE NR 5**

*„Prosimy o udostępnienie szczegółowego rozwiązania (projekt wykonawczy) wraz z technologią zabezpieczenia skarpy, na czas wykonania murów oporowych z koszy siatkowo kamiennych (w tym przekroje typowe, poprzeczki, rozwinięcie muru, zaznaczenie na planie sytuacyjnym uwzględniające zajętość terenu).”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że technologię wykonywania zabezpieczenia oraz zabezpieczenie skarp opracowuje wykonawca robót budowlanych.

**PYTANIE NR 6**

*„Prosimy o informację, w której pozycji należy uwzględnić zabezpieczenie wykopów od strony stokowej dla wykonania muru z koszy siatkowo kamiennych? Skarpa wykopu z przekrojów poprzecznych może osiągać wysokość nawet 6 m. Czy Zamawiający dysponuje projektem zabezpieczenia skarpy na czas wykonania muru oporowego z koszy siatkowo kamiennych? Odwiert badawczy nr 1 nie uwzględnia geologii w miejscu wykopu dla muru oporowego z koszy siatkowo kamiennych. Czy Zamawiający dysponuje geologią wykopu w miejscu wykonania koszy siatkowo kamiennych?”*



# POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

## **Odpowiedź:**

Zabezpieczenie wykopów od strony stokowej dla wykonania muru z koszy siatkowo kamiennych należy wycenić w pozycji dot. wykonania koszy siatkowo-kamiennych.

Zamawiający nie dysponuje projektem zabezpieczenia skarpy na czas wykonania muru oporowego z koszy siatkowo kamiennych oraz geologią wykopu w miejscu wykonania koszy siatkowo kamiennych.

## PYTANIE NR 7

„Czy Zamawiający posiada dokumentację projektową dla branży (obejmującą przebudowę sieci oświetlenia ulicznego) dla danego postępowania? Czy zostanie ona udostępniona dla Wykonawców?”

## **Odpowiedź:**

Zamawiający posiada dokumentację projektową dla branży (obejmującą przebudowę sieci oświetlenia ulicznego), jednak w ramach przedmiotowego zamówienia przewidziana jest tylko zmiana lokalizacji słupów oświetlenia ulicznego.

## PYTANIE NR 8

„Prosimy o doprecyzowanie kategorii ruchu dla rozbudowywanej drogi oraz ścieżki rowerowej i wyjaśnienie rozbieżności między projektem a STWiORB dotyczącym kategorii ruchu.”

## **Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że dla rozbudowywanej drogi oraz ścieżki rowerowej obowiązuje kategoria ruchu opisana w STWiORB.

## PYTANIE NR 9

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na układanie masy bitumicznej całą szerokością jezdni?”

## **Odpowiedź:**

Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik nr 3 do SWZ § 8 ust.5 pkt 3 cyt. „Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest do łącznego zapewnienia: (...) 3) nieprzerwalnej ciągłości ruchu na całym odcinku drogi objętej Robotami za wyjątkiem czasu układania masy bitumicznej, z uwzględnieniem ust. 6.”

## PYTANIE NR 10

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie kinet studni rewizyjnych „metodą studniarską” tj. wylanej na miejscu czy kinety powinny być prefabrykowane?”

## **Odpowiedź:**

Studnie należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

## PYTANIE NR 11

„Prosimy o doprecyzowanie przedmiaru robót dla pozycji „97.d.1.7 Kanały z rur PP kielichowych litych SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 400mm” w ilości 405m, gdyż wg załącznika „If. Projekt Wykonawczy branża drogowo konstrukcyjna, sanitarna” należy wykonać kanalizację deszczową z rur żelbetowych typu WIPRO fi400 mm o długości 454m.”

## **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że należy wycenić pozycję z przedmiaru robót cyt.: „97.d.1.7 Kanały z rur PP kielichowych litych SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 400mm”.



# POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

## PYTANIE NR 12

„Prosimy o doprecyzowanie przedmiaru robót dla pozycji „98.d.1.7 Kanały z rur PP kielichowych litych SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 500mm” w ilości 763m , gdyż wg załącznika „1f. Projekt Wykonawczy branża drogowo konstrukcyjna, sanitarna” należy wykonać kanalizację deszczową z rur żelbetowych typu WIPRO fi500 mm o długości 834m.”

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że należy wycenić pozycję z przedmiaru robót cyt.: „98.d.1.7 Kanały z rur PP kielichowych litych SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 500mm”.

## PYTANIE NR 13

„Prosimy o doprecyzowanie przedmiaru robót dla pozycji „99.d.1.7 Kanały z rur PP kielichowych litych SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 630mm” w ilości 9m , gdyż wg załącznika „1f. Projekt Wykonawczy branża drogowo konstrukcyjna, sanitarna” należy wykonać kanalizację deszczową z rur żelbetowych typu WIPRO fi600 mm o długości 9m.”

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że należy wycenić pozycję z przedmiaru robót cyt.: „99.d.1.7 Kanały z rur PP kielichowych litych SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 630mm”.

## PYTANIE NR 14

„Według załącznika „1f. Projekt Wykonawczy branża drogowo konstrukcyjna, sanitarna” należy wykonać kanalizację deszczową z rur żelbetowych typu WIPRO fi800 mm o długości 123m. Czy niniejsze postępowanie obejmuje wykonanie tego kanału? Jeśli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.”

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że kanał z rur żelbetowych typu WIPRO fi800 mm o długości 123m został wykonany w 2020 roku.

## PYTANIE NR 15

„Według załącznika „1f. Projekt Wykonawczy branża drogowo konstrukcyjna, sanitarna” należy wykonać monolityczne studnie osadowe w ilości 4szt, natomiast przedmiar robót przewiduje wykonanie 3 takich studni. Prosimy o podanie ilości studni jaką należy wykonać, i ewentualną korektę przedmiaru robót.”

### **Odpowiedź:**

W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać monolityczne studnie osadowe w ilości 3 szt., zgodnie z przedmiarem robót.

## PYTANIE NR 16

„Według załącznika „1f. Projekt Wykonawczy branża drogowo konstrukcyjna, sanitarna” należy wykonać studnie rewizyjne w ilości 46 szt. natomiast przedmiar przewiduje wykonanie studni rewizyjnych w ilości 42 szt. Prosimy o podanie ilości studni jaką należy wykonać, i ewentualną korektę przedmiaru robót.”

### **Odpowiedź:**

W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać studnie rewizyjne w ilości 42 szt., zgodnie z przedmiarem robót.

## PYTANIE NR 17

„Według załącznika „1f. Projekt Wykonawczy branża drogowo konstrukcyjna, sanitarna” należy wykonać wpusty kl. D400 i D250 w łącznej ilości 56 szt. natomiast przedmiar przewiduje wykonanie 59 wpustów. Prosimy o podanie ilości studni jaką należy wykonać, i ewentualną korektę przedmiaru robót.”



# POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

## **Odpowiedź:**

W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać wpusty kl. D400 i D250 w ilości 59 szt., zgodnie z przedmiarem robót.

## **PYTANIE NR 18**

*„Według załącznika „1f. Projekt Wykonawczy branża drogowo konstrukcyjna, sanitarna” należy przebudować istniejącą kanalizację sanitarną na kolektor kamionkowy o średnicy  $\phi$  600mm na odcinku 1+991,66 do 3+159,00. Czy niniejsze postępowanie obejmuje wykonanie tego kolektora? Jeśli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.”*

## **Odpowiedź:**

W ramach niniejszego zamówienia nie wchodzi wykonanie kolektora kamionkowego o średnicy  $\phi$  600 mm na odcinku 1+991,66 do 3+159,00.

## **PYTANIE NR 19**

*„Przepust w km 2+774,44 występuje w dokumentacji technicznej, a nie występuje w przedmiarze robót. W której pozycji należy go wycenić?”*

## **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zamówienie obejmuje przepust w km 2+774,44.

Zamawiający dokonał stosownej zmiany – zmiana nr 3 treści specyfikacji warunków zamówienia z dnia 28 sierpnia 2024 r.

## **PYTANIE NR 20**

*„Przepust w km 2+370,00 występuje w przedmiarze robót, a jest wykreślony w dokumentacji z naniesionymi zmianami nieistotnymi. Prosimy o informację czy tę pozycję należy wycenić?”*

## **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zamówienie nie obejmuje przepustu w km 2+370,00.

Zamawiający dokonał stosownej zmiany – zmiana nr 3 treści specyfikacji warunków zamówienia z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Działając na podstawie art.284 ust.6 Prawa zamówień publicznych niniejsze wyjaśnienia udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem:

[https://platformazakupowa.pl/pn/pzd\\_nowotarski](https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_nowotarski)

oraz przekazuje się wszystkim Wykonawcom, którzy zwrócili się o wyjaśnienia treści specyfikacji.

Z-ca Dyrektora  
Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu