



MaKo

consulting

ul. Peowiaków 9/27

22-400 Zamość

NIP:825-211-39-89

www.makoconsulting.com.pl

PRZEDMIAR ROBÓT

ZADANIE	PRZEBUDOWA ULICY KLONOWICZA OD KM 0+176,94 DO KM 0+265,81
BRANŻA	DROGOWA
INWESTOR	PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ RYNEK WIELKI 13, 22-400 ZAMOŚĆ
NR DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH	24; 10/1; 16; 87, 52, 53
OBRĘB	0001 MIASTO ZAMOŚĆ
JEDNOSTKA EWID.	066401_1 ZAMOŚĆ
KOD CPV	45200000-9
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	XXV K 1 W 1
KATEGORIA GRUNTU	I
TOM	I

FUNKCJA	SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT	DROGOWA	MGR INŻ. DAMIAN ŁOKAJ	LUB/0149/PWOD/11	

27 MAJ 2019 r.

Przedmiar robót

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
		obmiar	nazwa
1	3	4	5
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE <i>Kod CPV:</i>		
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym <i>krotność= 1,00</i>	0,08	km
2	ROBOTY ROZBIÓRKOWE <i>Kod CPV:</i>		
2	Rozebranie istniejących nawierzchni (materiał z rozbiórek nawierzchni należy odwieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego w granicach administracyjnych Miasta Zamość) (materiał z rozbiórki nie nadający się do ponownego użycia Wykonawca odwiezie na swój koszt oraz zmagazynuje) <i>krotność= 1,00</i>	498,00	m2
3	Rozebranie krawężników i obrzeży betonowych na podsypce cementowo-wapiaskowej (materiał z rozbiórki Wykonawca odwiezie w miejsce przez Zamawiającego w granicach administracyjnych Miasta Zamość) (materiał z rozbiórki nie nadający się do ponownego użycia Wykonawca odwiezie na swój koszt oraz zmagazynuje) <i>krotność= 1,00</i>	181,00	m
3	KONSTRUKCJA ZJAZDÓW <i>Kod CPV:</i>		
4	Koryta wykonywane mechanicznie koparkami, głęb. 43 cm wraz z odwiezieniem ziemi <i>krotność= 1,00</i>	51,00	m2
5	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie <i>krotność= 1,00</i>	51,00	m2
6	Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C 5/6 - 15 cm <i>krotność= 1,00</i>	51,00	m2
7	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 - 15cm <i>krotność= 1,00</i>	51,00	m2
8	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu Holand koloru szarego o wytrzymałości > 50 MPa - gr 8cm układanej na podsypce z grysłu 2/5mm o grubości 5cm <i>krotność= 1,00</i>	51,00	m2
4	KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ULICY <i>Kod CPV:</i>		
9	Koryta wykonywane mechanicznie koparkami, głęb. 53 cm wraz z odwiezieniem ziemi <i>krotność= 1,00</i>	498,00	m2

10	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie <i>krotność= 1,00</i>	498,00	m2
11	Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C 5/6 - 20 cm <i>krotność= 1,00</i>	498,00	m2
12	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 -20cm <i>krotność= 1,00</i>	498,00	m2
13	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu Holand koloru szarego o wytrzymałości > 50 MPa - gr 8cm układanej na podsypce z grys 2/5mm o grubości 5cm <i>krotność= 1,00</i>	498,00	m2
5	CHODNIK <i>Kod CPV:</i>		
14	Koryta wykonywane mechanicznie koparkami, głęb. 31 cm wraz z odwiezieniem ziemi <i>krotność= 1,00</i>	18,00	m2
15	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne chodnika <i>krotność= 1,00</i>	18,00	m2
16	Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C 1,5/2- 20 cm <i>krotność= 1,00</i>	18,00	m2
17	Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej typu Holand koloru szarego o wytrzymałości >35 MPa - 6 cm na podsypce grysowej 2/5mm - 5 cm <i>krotność= 1,00</i>	18,00	m2
18	Przełożenie warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej typu Holand koloru szarego o wytrzymałości >35 MPa - 6 cm na podsypce grysowej 2/5mm - 5 cm <i>krotność= 1,00</i>	12,00	m2
6	KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA <i>Kod CPV: 45000000-7</i>		
19	Krawężniki betonowy o wymiarach 15x30 cm, na ławie z betonu C16/20 <i>krotność= 1,00</i>	210,00	m
20	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm, na ławie z betonu C8/10 <i>krotność= 1,00</i>	12,00	m
21	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na ławie z betonu C8/10 <i>krotność= 1,00</i>	40,00	m
7	URZĄDZENIA OBCE <i>Kod CPV:</i>		
22	Układanie rur ochronnych rury dwudzielnej w wykopie (zabezpieczenie istniejących kabli) wraz z zasypaniem rury piaskiem <i>krotność= 1,00</i>	36,00	m
23	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3 <i>krotność= 1,00</i>	0,10	m3

8	OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME <i>Kod CPV:</i>		
24	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm <i>krotność= 1,00</i>	6,00	szt
25	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 <i>krotność= 1,00</i>	6,00	szt
9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE <i>Kod CPV:</i>		
26	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie <i>krotność= 1,00</i>	746,00	m2
27	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie nieskalistym <i>krotność= 1,00</i>	746,00	m2