
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie Szpitala
ADRES INWESTYCJI: Ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice
NAZWA INWESTORA: Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
ADRES INWESTORA: Ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice
DATA OPRACOWANIA: 19.10.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
19.10.2023

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 10 cm na podsypce piaskowej - kostka betonowa o gr. 10cm, szara, o kształcie podwójnego T (Behaton, Tetka)	m2		
		1190	m2	1 190,000	
				RAZEM	1 190,000
2	KNR 2-31 0401-08	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		2 * 5,5 + 3 + 5	m	19,000	
				RAZEM	19,000
3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		0,075 * poz.2	m3	1,425	
				RAZEM	1,425
4	KNR 2-31 0813-04	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
5	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		3 + 7	m	10,000	
				RAZEM	10,000
6	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki najazdowe (na długości 4m wymiana krawężnika zwykłego na najazdowy)	m		
		4 + 4 + 5	m	13,000	
				RAZEM	13,000
7	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
8	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
9	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
10	KNR 2-01 0515-03	Ułożenie ścieków drogowych korytkowych o gr. 20 cm na podbudowie	m		
		4,5	m	4,500	
				RAZEM	4,500