

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe.			
1	KNNR 7	blachy trapezowe- demontaż i ponowny montaż pokrycia dachowego koj-	m ²		
d.1	0602-01	ców.			
	z.o.3.4.				
	analogia				
		37.5	m ²	37.500	
				RAZEM	37.500
2	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - sosnowe gr. 2,5mm.	m ²		
d.1	0411-01				
		37.5	m ²	37.500	
				RAZEM	37.500
3	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem	t		
d.1	1107-01	ręcznym na odległość 10 km			
	1107-04				
		0.250	t	0.250	
				RAZEM	0.250
2		Modernizacja kojców			
4	KNR 4-01	Uzupełnienie elementów melaowych z siatki w ramach na słupkach z rur	m ²		
d.2	1301-10	lub kształtowników (podwyższenie wysokości kojców)			
		15.00	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
3					
5	TZKNBK XV	Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien, drzwi, ba-	m ²		
d.3	0545-01	lustrad) i wyrobów z żelaza			
		40.00	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
6	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych	m ²		
d.3	01 1212-02				
		50.00	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
7		Budy dla psów.	szt		
d.3					
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNR 2-18	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z	szt.		
d.3	0625-01	osadnikiem i syfonem			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 2-	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
d.3	18 0408-03				
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNR 2-18	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wyko-	stud.		
d.3	0613-01	pie o głębokości 3 m			
		1	stud.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m ³	m ³		
d.3	0215-01	na odkład w gruncie kat. I-II			
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 2-18	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m ²		
d.3	0501-01				
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
13	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m	m ³		
d.3	0230-01	w gruncie kat. I-III			
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000