


Detal 10 / zieleń izolacyjna przy granicy północnej

SCHEMAT SADZENIA *drzewa rozstawa 8m / 6 szt.
* krzewy: żywopłot dwurzędowy / rozstawa 60cm / 114 szt. / korowanie pasem szer.80cm = 32m2
- 2 lokalizacje po 3 szt. drzew i 57 szt. krzewów




- DOBÓR GATUNKOWY
- drzewa:
- A. Tilia cordata Greenspire / lipa drobnolistna -6 szt.
- krzewy:
- 1. Cotoneaster lucidus / irga błyszcząca -48 szt.
 - 2. Forsythia x intermedia MINIGOLD Flojor / forsycja pośrednia -28 szt.
 - 3. Ribes alpinum Schmidt / porzeczka alpejska -38 szt.


Detal 11 / żywopłot izolacyjny strefy wypoczynkowo-rekreacyjnej

MODUŁ SADZENIA * rozstawa 60cm / 492 szt. / korowanie pasem szer.80cm (dwurzędowy) lub 40cm (jednorzędowy) = 117m2

żywopłot dwurzędowy



żywopłot jednorzędowy



- DOBÓR GATUNKOWY
- 1. Cotoneaster lucidus / irga błyszcząca -128 szt.
 - 2. Forsythia x intermedia MINIGOLD Flojor / forsycja pośrednia -128 szt.
 - 3. Pinus mugo var. pumilio / sosna górska -108 szt.
 - 4. Ribes alpinum Schmidt / porzeczka alpejska -128 szt.

Zieleń publiczna oraz tereny rekreacyjne
w pasie drogowym ulicy
Nowo-Ziemowita w Ząbkach

INWESTOR:

Miasto Ząbki
ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Katarzyna Molska-Sztwientnia Architekt Krajobrazu
ul. Orężna 11a, 02-938 Warszawa
regon: 012401994, NIP: 521-190-32-27
tel. +48 502-081-602, e-mail: kasia@molska.pl

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA:

ZIELEŃ

PROJEKTANT:

mgr inż Katarzyna Molska-Sztwientnia
Ogr. 5233/96

PODPIS:

Projekt jest opracowany wg indywidualnego rozwiązania i twórcza
zachowuje prawo do ochrony autorskich dóbr osobistych.

NAZWA RYSUNKU:

Detal 10
zieleń izolacyjna przy granicy północnej

Detal 11
żywopłot izolacyjny strefy
wypoczynkowo-rekreacyjnej

SKALA	DATA	RYSUNEK
1:100	22.12.2021	PW-D10D11-IZOL-11-00