


Detal 12 / żywopłot izolacyjny parkingu


MODUŁ SADZENIA * rozstawa 1m / 114 szt. / korowanie pasem szer.70cm na macie szkółkarskiej = 79m2



- DOBÓR GATUNKOWY:
- 1. Cornus alba Elegantissima / dereń biały -20 szt.
 - 2. Exochorda The Bride / obiela -20 szt.
 - 3. Forsythia x intermedia Goldzauber / forsycja pośrednia -20 szt.
 - 4. Hydrangea paniculata Vanille-Freise / hortensja bukietowa -20 szt.
 - 5. Juniperus x pfitzeriana Mint Julep / jałowiec Pfitzera -20 szt.
 - 6. Pyracantha Golden Charmer / ognik -14 szt.

Detal 13 / żywopłot izolacyjny placu zabaw

SCHEMAT SADZENIA * rozstawa 60cm / 52 szt. / korowanie pasem szer.80cm = 12m2



- DOBÓR GATUNKOWY
- 1. Cotoneaster lucidus / irga błyszcząca -8 szt.
 - 2. Forsythia x intermedia MINIGOLD Flojor / forsycja pośrednia -10 szt.
 - 3. Pinus mugo var. pumilio / sosna górska -18 szt.
 - 4. Ribes alpinum Schmidt / porzeczka alpejska -16 szt.

Zieleń publiczna oraz tereny rekreacyjne w pasie drogowym ulicy Nowo-Ziemowita w Ząbkach		
INWESTOR:		
Miasto Ząbki ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
Katarzyna Molska-Sztwiertnia Architekt Krajobrazu ul.Oreżna 11a, 02-938 Warszawa regon: 012401994, NIP: 521-190-32-27 tel. +48 502-081-602, e-mail: kasia@molska.pl		
FAZA:		
PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA:		
ZIELEŃ		
PROJEKTANT:	PODPIS:	
mgr inż Katarzyna Molska-Sztwiertnia Ogr. 5233/96		
Projekt jest opracowany wg indywidualnego rozwiązania i twórcza zachowuje prawo do ochrony autorskich dóbr osobistych.		
NAZWA RYSUNKU:		
Detal 12 żywopłot izolacyjny parkingu		
Detal 13 żywopłot izolacyjny placu zabaw		
SKALA	DATA	RYSUNEK
1:100	22.12.2021	PW-D12D13-IZOL-12-00