


## Detal 8 / ogród jadalny



### DOBÓR GATUNKOWY:

#### \* podwyższone rabaty:

1. *Fragaria vesca* / poziomka pospolita -64 szt. co 25cm
2. *Mentha piperita* / mięta pieprzowa -32 szt. co 25cm
3. *Rosmarinus officinalis* / rozmaryn lekarski -16 szt. co 25cm
4. *Rucola selvetica* / rukola wieloletnia -32 szt. co 25cm
5. *Salvia officinalis Tricolor* / szalwia lekarska -16 szt. co 20cm
6. *Vaccinium macrocarpon* / żurawina wielkoowocowa -18 szt. co 35cm

#### \* żywopłoty:

7. *Aronia melanocarpa* Galicjanka / aronia czarnoowocowa -10 szt. co 1m
8. *Ribes nigrum* / porzeczka czarna -3 szt. co 1m
9. *Ribes rubrum* / porzeczka czerwona -3 szt. co 1m
10. *Ribes uva-crispa* / porzeczka agrest -3 szt. co 1m
11. *Vaccinium corymbosum* Bluecrop / borówka wysoka -10 szt. co 1m

#### \* pnącza na podporach:

12. *Actinidia arguta* / aktynidia ostrolistna odm. żeńska + odm. męska -2 szt. (1+1)

### PODWYŻSZONE RABATY 240x120cm, wys. 60 cm:

- \* wypełnienie donic ziemią urodzajną -7,9m<sup>3</sup>

### SEPARACJA RABAT OD TRAWNIKA

- \* obrzeża typu ekobord -80mb
- \* ściółka warstwa 4cm -31,5m<sup>2</sup>

### PODPORY DLA PNĄCZY

- \* trejaż wys.220cm/szer.220cm -2 szt.

### Zieleń publiczna oraz tereny rekreacyjne w pasie drogowym ulicy Nowo-Ziemowita w Ząbkach

#### INWESTOR:

**Miasto Ząbki**  
**ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki**

#### JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Katarzyna Molska-Sztwiertnia Architekt Krajobrazu  
ul. Orężna 11a, 02-938 Warszawa  
regon: 012401994, NIP: 521-190-32-27  
tel. +48 502-081-602, e-mail: kasia@molska.pl

#### FAZA:

### PROJEKT WYKONAWCZY

#### BRANŻA:

### ZIELEŃ

#### PROJEKTANT:

mgr inż. Katarzyna Molska-Sztwiertnia  
Ogr. 5233/96

#### PODPIS:

Projekt jest opracowany wg indywidualnego rozwiązania i twórcza  
zachowuje prawo do ochrony autorskich dóbr osobistych.

#### NAZWA RYSUNKU:

## Detal 8 ogród jadalny

#### SKALA

1:100

#### DATA

22.12.2021

#### RYSUNEK

PW-D8-JADALNY-09-00