

**P4** Ø20 PEX/Al/PEX  
Q-1424W

**P5** Ø20 PEX/Al/PEX  
Q-2990W

**P6** Ø20 PEX/Al/PEX  
Q-651

P7 Ø20 PEX/A/PEX  
Q-1675W

**P14** Ø20 PEX/A/PEX  
Q-2189W


**P15** Ø20 PEX/Al/PEX  
Q-2155W

**P16** Ø20 PEX/A/PEX  
Q-3255W

P17 Ø20 PEX/Al/PEX  
Q-1663W






**P13** Ø20 PEX/A/PEX  
Q-1341W


P18



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PROJEKTOWANYCH		
NR	POMIESZCZENIE	Pow. [m <sup>2</sup> ]
3.1	POKÓJ TERAPEUTÓW	29,85
3.2	POKÓJ TERAPEUTÓW	15,83
3.3	WC PERSONELU	4,30
3.4	WC PACJENTÓW	6,83
3.5	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	3,20
		POSADZKA

## Zakres przebudowy

- |   |   |  |
|---|---|--|
|  | — | projektowany grzejnik stalowy płytowy  |
|  | — | projektowany grzejnik stalowy płytowy<br>w wykonaniu higienicznym                          |
|  | — | projektowany grzejnik stalowy czonkowe<br>wieloelementowe 3 i 4 kolumnowe<br>(oznaczone)   |
|  |   | zawory odcinające montowane na zasilaniu i powrocie<br>przed grzejnikami wieloelementowymi |
|    |   | wkładki termostatyczne wraz z głowicami i powroci<br>odcinającymi na powrocie              |


  
 projektowane piony instalacji c.o. materiał  
 PEX/Al/PEX łączony poprzez trójniki z pierścieniami  
 tulejowymi (podłączenia aksjalne)

---


projektowane gałązki zasilające grzejniki  
 schowane w ścianie (wcięte) PEX/Al/PEX  
 montowane do ściany stal zaprasowywana

---

**UWAGA:**

Projektowane piony c.o. należy obudować płytami k-g woda / ogień o grubości 2x12,5mm np: R1GIIPS PRO Fire+ Hydro typ DFH2 na ruszcie stalowym.

Na wysokości zaworów należy wykonać drzwiczki rewizyjne o wym. min. 15x20 z zamkiem na klucz typu Eurolock 9081

		PRACOWNIA PROJEKTOWA MARIA LANDOWSKA	
<b>TEMAT:</b>	Przebudowa i remont pawilonu nr XX Oddziału uzależnień od alkoholu w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych - uaktualnienie projektu branży sanitarnej wraz z projektem remontu instalacji centralnego ogrzewania		C.O.4
<b>Lokalizacja</b>	Szpital dla nerwowo i psychicznie chorych, <b>Pawilon nr 20</b> ul. Skarszewska 7, Śródmieście Gdańskie, dz. 3/13 obr. 4		
<b>Treść rysunku</b>	Rzut II piętra - centralnego ogrzewania	1:100	
<b>Autor b. sanitarnej:</b>	mgr inż. Rafał Gorecki POM/0051/PWOS/10		
<b>Sprawdzający b. sanitarnej:</b>	mgr inż. Mateusz Formella POM/0266/PWBS/18		
luty 2023 r.			PT