


Instalacja oświetlenia - rzut 1 piętra
skala 1:100



Uwagi:
Wysokość montażu łączników na wys. 1,4 m na poziomem posadzki w przestrzeniach technicznych, magazynach, pom. gospodarczych.
Na korytarzach na wys. 1,2 m na poziomem posadzki.
Rozmieszczenie wentylatorów zasilanych z obwodów oświetleniowych wg proj. branży sanitarnej.

LEGENDA	
	Rozdzielnica elektryczna. A - nazwa rozdzielnic.
	Łącznik oświetleniowy jednobiegunowy IP44, podtynkowy. A - adres obwodu.
	Łącznik oświetleniowy jednobiegunowy IP20, podtynkowy. A - adres obwodu.
	Łącznik oświetleniowy schodowy IP44, podtynkowy. A - adres obwodu.
	Zestaw łączników oświetleniowych IP44, montaż w skrzynkach podtynkowych zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych razem z kasownikami (instalacja przyzywowa). A - adres obwodu, B - oznaczenie zestawu: 1 - łącznik schodowy, 2 - łącznik świecznikowy + kasownik, 3 - łącznik jednobiegunowy + kasownik, 4 - 2 x łącznik świecznikowy, 5 - 2 x łącznik pojedynczy + świecznikowy, 6 - łącznik świecznikowy, 7 - 2 x łącznik świecznikowy.

LEGENDA OPRAW	
	Oprawa nastropowa 6600 lm, I= 1800 mm, 55 W.
	Oprawa nastropowa 5200 lm, I= 1200 mm, 33 W, IP65.
	Oprawa nastropowa 2600 lm, I= 1200 mm, 22 W, IP65.
	Oprawa wbudowana 3800 lm, 42 W, IP44.
	Oprawa wbudowana 420 lm przeznaczona do oświetlenia nocnego, dodatkowo folia zaciemniająca.
	Oprawa nastropowa 3900 lm, I= 1800 mm, 33 W.
	Oprawa ewakuacyjna korytarzowa 3 W, autonomiczna (1 godz.), z możliwością podłączenia do systemu monitoringu opraw.
	Oprawa ewakuacyjna do przestrzeni otwartych 3 W, autonomiczna (1 godz.), z możliwością podłączenia do systemu monitoringu opraw.

Pracownia projektowa
Instalatorstwo Elektryczne Inż. Wiesław Rutkowski
85-207 Gdańsk, ul. Bułgarska 40M1
Instalatorstwo Elektryczne
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych IM. Stanisława Kryżana, Pawilon XX, ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
Nazwa/adres: PRZEBUDOWA I REMONT PAWILONU NR XX ODDZIAŁU UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU W SZPITALU DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH DZ. 513 OBR.4
Opracował: Inż. Ł. Suchodolski
Inż. W. Rutkowski
Projektował: Mgr Inż. B. Kozłowski
Nr uprawnień: 4508/GD/88
Projektant
Nr projektu: 09/19
Format: 750x297
Skala: 1:100
Data: VII 2019
Branża: ELEKTRYCZNA
Stadium: PW
Tytuł rysunku: Instalacja Oświetlenia - Rzut 1 Piętra
Arkusz: 1/1
Nr rysunku: E2-3
Praca autorska - wyłączna