


Instalacja siły i gniazdowa - rzut piwnicy
skala 1:100

LEGENDA	
	Rozdzielnica elektryczna. A - nazwa rozdzielnicy.
	Gniazdo wtykowe ogólnego przeznaczenia 230 V, 16 A, 2P+Z, IP44, podtynkowe. A - adres obwodu gniazda, xB - ilość gniazd.
	Zestaw dwóch gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia 230 V, 16 A, 2P+Z, IP44, montowane w skrzynkach podtynkowych zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych. A - adres obwodu gniazd.
	Zestaw czterech gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia 230 V, 16 A, 2P+Z, IP44, montowane w skrzynkach podtynkowych zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych. A - adres obwodu gniazd nr 1, 2; B - adres obwodu gniazd nr 3, 4.
	Wypust przewodu/ kabla, zapas min. 0,5 m. A - adres obwodu, B - przeznaczenie.
	Gniazdo R-TV, SAT, montowane razem z gniazdami 230 V w skrzynkach podtynkowych zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych.
	LSW - lokalna szyna wyrównawcza
	GSW - główna szyna wyrównawcza

Uwagi:
Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia montować na wys. 0,3 m nad poziomem posadzki w pom. technicznych, magazynach, pom. gospodarczych.
Zestawy gniazdowe montować na wys. 1,2 m nad poziomem posadzki.



Pracownia projektowa	
Instalatorstwo Elektryczne Inż. Wiesław Rutkowski 80-287 Gdańsk, ul. Bułgarska 4DM1 	
Inwestor	
SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM. STANISŁAWA KRYZANA, PAWILON XX, UL. SKARSZEWSKA 7, 83-200 STAROGARD GDAŃSKI 	
Nazwa/adres	
PRZEBUDOWA I REMONT PAWILONU NR XX ODDZIAŁU UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU W SZPITALU DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH DZ. 3/13 OBR.4	
Opracował: Inż. Ł. Suchodolski Inż. W. Rutkowski	
Projektował: Mgr Inż. B. Kozłowski	
Nr uprawnień: 4508/GD/88	
Podpis	
Nr projektu: 09/19	Format: A3
Skala: 1:100	Data: VII 2019
Branża: ELEKTRYCZNA	Stadium PW
Tytuł rysunku:	
Instalacja Siły I Gniazdowa - Rzut Piwnicy	
Arkusz: 1/1	Nr rysunku: E1-1
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE	