


Instalacja oświetlenia - rzut parteru
skala 1:100



Uwagi:
Wysokość montażu łączników na wys. 1,4 m na
poziomym posadzki w przestrzeniach technicznych,
magazynach, pom. gospodarczych.
Na korytarzach na wys. 1,2 m na poziomym posadzki.
Rozmieszczenie wentylatorów zasilanych z obwodów
oświetleniowych wg proj. branży sanitarnej.

LEGENDA

A	Rozdzielnica elektryczna. A - nazwa rozdzielnic.
A	Łącznik oświetleniowy jednobiegunowy IP44, podtynkowy. A - adres obwodu.
A	Łącznik oświetleniowy jednobiegunowy IP20, podtynkowy. A - adres obwodu.
A	Łącznik oświetleniowy schodowy IP44, podtynkowy. A - adres obwodu.
B	Zestaw łączników oświetleniowych IP44, montaż w skrzynkach podtynkowych zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych razem z kasownikami (instalacja przyzywowa). A - adres obwodu. B - oznaczenie zestawu: 1 - łącznik schodowy, 2 - łącznik świecznikowy + kasownik, 3 - łącznik jednobiegunowy + kasownik, 4 - 2 x łącznik świecznikowy, 5 - 2 x łącznik pojedynczy + świecznikowy, 6 - łącznik świecznikowy, 7 - 2 x łącznik świecznikowy.

LEGENDA OPRAW

A	Oprawa nastropowa 6600 lm, I=1800 mm, 55 W.
B	Oprawa nastropowa 5200 lm, I=1200 mm, 33 W, IP65.
C	Oprawa nastropowa 2600 lm, I=1200 mm, 22 W, IP65.
D	Oprawa wbudowana 3800 lm, 42 W, IP44.
E	Oprawa wbudowana 420 lm przeznaczona do oświetlenia nocnego, dodatkowo folia zaciemniająca.
F	Oprawa nastropowa 3900 lm, I=1800 mm, 33 W.
Aw1	Oprawa ewakuacyjna korytarzowa 3 W, autonomiczna (1 godz.), z możliwością podłączenia do systemu monitoringu opraw.
Aw2	Oprawa ewakuacyjna do przestrzeni otwartych 3 W, autonomiczna (1 godz.), z możliwością podłączenia do systemu monitoringu opraw.
Aw3	Oprawa ewakuacyjna zewnętrzna z grzałką 3 W, autonomiczna (1 godz.), z możliwością podłączenia do systemu monitoringu opraw.

Pracownia projektowa
Instalatorstwo Elektryczne Inż. Wiesław Rutkowski
85-207 Gdańsk, ul. Bałtycka 40M1
Instalatorstwo Elektryczne
85-207 Gdańsk, ul. Bałtycka 40M1
Inwestor
SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE
CHORYCH IM. STANISŁAWA KRZYŻANA,
PAWILON XX, UL. SKARŻEWSKA 7, 83-200
STAROGARD GDAŃSKI
Szpital dla Nerwowo
i Psychiatrycznie Chorych
Nazwa/adres
PRZEBUDOWA I REMONT PAWILONU NR XX
ODDZIAŁU UZALEŻNIEN OD ALKOHOLU W SZPITALU
DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH
DZ. 313 OBR.4
Opracował:
Inż. Ł. Suchodolski
Inż. W. Rutkowski
Projektował:
Mgr Inż. B. Kozłowski
Nr uprawnień: 4508/GD/88
Pozost
Nr projektu: 09/19
Format: 750x297
Skala: 1:100
Data: VII 2019
Branża:
ELEKTRYCZNA
Stadium
PW
Tytuł rysunku:
Instalacja Oświetlenia - Rzut Parteru
Arkusz: 1/1
Nr rysunku:
E2-2
Praca sporządzona przez: